

Rodzaj opracowania:	PRZEDMIAR ROBÓT	
Obiekt:	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ew. 595/49 w miejscowości Kępie Zaleszańskie w istniejącym pasie drogowym	
Inwestor:	 Gmina Zaleszany ul. T. Kościuszki 16 37 – 415 Zaleszany	
Jednostka projektowa:	 PD Projekt INFRA Sp. z o.o. ul. Kwiatkowskiego 1/212, 37 – 450 Stalowa Wola email: bp.pdprojekt@gmail.com, tel. 607-548-582	
Autorzy opracowania:		Data i podpis:
Projektant:	mgr inż. Paweł Dul upr. PDK/0066/ZHOD/17 uprawnienia projektowe w specjalności inżynierskiej drogowej	maj 2023r.
Stalowa Wola, maj 2023r.		

PRZEDMIAR ROBÓT				
Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ew. 595/49 w miejscowości Kępie Zaleszańskie w istniejącym pasie drogowym				
L.p.	Podstawa	Opis robót i wyliczenia	j.m.	Ilość
1	2	3	4	5
D	01.00.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	01.01.00.00	Roboty pomiarowe		
1	01.01.01.11	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym; inwentaryzacja powykonawcza prac	km	0,141
D	04.00.00.00	PODBUDOWY		
	04.04.02.50	Wykonanie umocnienia pobocza		
2	04.04.02.51	Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa łamanego, gr. warstwy 15cm; szer. pobocza 50cm	m2	145,0
	04.05.00.00	Podbudowa i podłoże z gruntów i kruszyw - ulepszonych		
3	04.05.01.23	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z doziarnieniem kruszywem łamanym fr. 0-31,5mm (zawartość kruszywa doziarniającego - 30%) Rm=2,5 Mpa, gr. warstwy 20cm	m2	243,0
4	04.05.01.23	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z doziarnieniem kruszywem łamanym fr. 0-31,5mm (zawartość kruszywa doziarniającego - 100%) Rm=2,5 Mpa, gr. warstwy 20cm	m2	288,0
D	05.00.00.00	NAWIERZCHNIE		
	05.03.05.00	Nawierzchnia z betonu asfaltowego		
5	05.03.05.11	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca z AC16W, gr. 4cm	m2	531,0
6	05.03.05.21	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna z AC11S, gr. 4cm	m2	531,0

**Projektant
br. drogowa**

mgr inż. Paweł Dul
upr. PDK/0066/ZHOD/17