

Rodzaj opracowania:	PRZEDMIAR ROBÓT		
Obiekt:	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ew. 1768/1 w miejscowości Turbia w istniejącym pasie drogowym		
Inwestor:	 <div>Gmina Zaleszany ul. T. Kościuszki 16 37 – 415 Zaleszany</div>		
Jednostka projektowa:	 <div>PD Projekt INFRA Sp. z o.o. ul. Kwiatkowskiego 1/212, 37 – 450 Stalowa Wola email: bp.pdprojekt@gmail.com, tel. 607-548-582</div>		
Autorzy opracowania:		Data i podpis:	
Projektant:	mgr inż. Paweł Dul upr. PDK/0066/ZHOD/17 uprawnienia projektowe w specjalności inżynierskiej drogowej		maj 2023r.
Stalowa Wola, maj 2023r.			

PRZEDMIAR ROBÓT				
Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ew. 1768/1 w miejscowości Turbia w istniejącym pasie drogowym				
L.p.	Podstawa	Opis robót i wyliczenia	j.m.	Ilość
1	2	3	4	5
<b>D</b>	<b>01.00.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
	<b>01.01.00.00</b>	<b>Roboty pomiarowe</b>		
1	01.01.01.11	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym; inwentaryzacja powykonawcza prac	km	0,044
<b>D</b>	<b>04.00.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>		
	<b>04.01.00.00</b>	<b>Koryto oraz profilowanie i zagęszczenie podłoża</b>		
2	04.01.01.11	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-VI, głębokość koryta 10cm	m2	133,0
	<b>04.04.00.00</b>	<b>Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie</b>		
3	04.04.02.11	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0-31,5mm, warstwa dolna, gr. warstwy 15cm	m2	133,0
<b>D</b>	<b>05.00.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>		
	<b>05.03.23.00</b>	<b>Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej</b>		
4	05.03.23.15	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej szarej o grubości 8cm wraz z podsypką z grysłu fr. 2-8mm	m2	133,0
<b>D</b>	<b>08.00.00.00</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>		
	<b>08.01.00.00</b>	<b>Krawężniki</b>		
5	08.01.01.11	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	87,0

**Projektant**  
**br. drogowa**

*mgr inż. Paweł Dul*  
*upr. PDK/0066/ZHOD/17*