



GKM.VI.6220.1.2025

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104, art. 106 §1, art. 107 §1 ustawy z 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2024 poz. 572 ze zm.) [dalej: kpa] w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1112 ze zm.) [dalej: ustawy ooś] oraz §3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Zaleszany z dnia 25 sierpnia 2025 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

stwierdzam

I. Brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Agatówka”, obręb Pilchów, gmina Zaleszany.

II. Określam istotne warunki realizacji przedsięwzięcia:

1. Prace budowlane związane z realizacją przedsięwzięcia będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. od 06.00 do 22.00. Ograniczenie takie, nie dotyczy konieczności prowadzenia robót wynikających z technologii już trwających prac, niepozwalające na ich przerwanie.
2. Zaplecza budowy, bazy techniczne, bazy materiałowe, place postojowe maszyn budowlanych i środków transportu oraz miejsca magazynowania odpadów, lokalizowane będą poza terenami zadrzewionymi, poza miejscami podmokłymi i miejscami, na których w okresie wiosennym stagnują wody roztopowe. Teren, na którym zlokalizowane będą zaplecza budowy, miejsca magazynowania odpadów, materiałów budowlanych, itp. zostanie uszczelniony tak, aby uniemożliwić przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego.
3. Teren budowy zostanie wyposażony w środki do likwidacji ewentualnych wycieków płynów eksploatacyjnych z wykorzystywanych maszyn (np. sorbenty, maty sorpcyjne).
4. Usuwanie roślinności i wierzchniej warstwy gleby na trasie planowanej kanalizacji, zostanie przeprowadzone poza okresem wzmożonej aktywności fauny, obejmującym okres rozrodu płazów i gadów oraz główny okres lęgowy ptaków, tj. poza okresem od 01 marca do 31 sierpnia. W przypadku konieczności wykonywania tych prac w ww. okresie, możliwe jest ich wykonanie po przeprowadzeniu kontroli przez przyrodnika pod kątem występowania chronionych gatunków zwierząt w okresie 1 — 3 dni przed planowanym terminem zdjęcia humusu. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków, zdejmowanie humusu należy wstrzymać do momentu opuszczenia danego terenu przez te zwierzęta (np. do zakończenia lęgów, wyprowadzenia młodych) lub do momentu uzyskania stosownych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków.
5. Celem zachowania wierzchniej warstwy gleby z pasa budowlano-montażowego, w pierwszej kolejności zostanie zebrana warstwa humusu, który będzie składowany oddzielnie. Po

zakończeniu robót budowlanych humus będzie wykorzystany do zagospodarowania wierzchniej warstwy terenu.

6. Wycinka pojedynczych drzew i/ lub krzewów zostanie przeprowadzona poza okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 01 marca do 31 sierpnia.
W przypadku zaistnienia konieczności dokonania wycinki drzew/ krzewów w ww. okresie lęgowym, możliwe jest ich wykonanie jedynie w przypadku potwierdzenia przez przyrodnika (obserwacje te powinny się odbyć maksymalnie do 3 dni przed terminem realizacji prac), iż dane drzewo lub krzew nie są wykorzystywane przez ptaki jako miejsce gniazdowania, jak również, że prace te nie będą stanowiły zagrożenia dla innych gniazdujących w sąsiedztwie ptaków. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków ptaków, wycinkę należy wstrzymać do momentu wyprowadzenia lęgów przez te gatunki lub do momentu uzyskania stosowanych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących, w stosunku do chronionych gatunków ptaków.
7. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w zasięgu rzutu pionowego koron drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki i co najmniej 2 m na zewnątrz od tego zasięgu, będą wykonywane w sposób jak najmniej im szkodzący, tj. w szczególności:
 - pnie drzew zostaną zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi na czas budowy, poprzez ich odeskowanie lub owinięcie matami słomianymi lub jutowymi do wysokości co najmniej 150 cm,
 - grupy drzew/krzewów zostaną wyгородzone płotem o wysokości min. 1,5 m, w sposób uniemożliwiający uszkodzenie pni,
 - odsłonięte korzenie drzew zostaną zabezpieczone przed wysuszeniem lub przemarznięciem,
 - w obrębie korzeni drzew nie będą składowane materiały budowlane, ani ziemia pochodząca z wykopów,
 - prace ziemne w obrębie korzeni drzew będą wykonywane ręcznie lub niewielkimi koparkami,
 - w sytuacji wykonywania wykopów w zasięgu rzutu koron drzew w trakcie okresu wegetacyjnego, po zasypaniu wykopów drzewa zostaną obficie podlane,
 - w przypadku uszkodzenia drzew w czasie prowadzenia robót zostaną one poddane zabiegom pielęgnacyjnym.
8. W celu ochrony płazów (oraz innych drobnych zwierząt) wykopy będą prowadzone, krótkimi odcinkami i zasypywane na koniec każdego dnia roboczego. Wykopy niezasypane w danym dniu roboczym oraz inne zagłębienia terenu mogące stanowić pułapkę dla drobnych zwierząt, zostaną odpowiednio zabezpieczone w taki sposób, aby zapobiec wpadaniu do nich zwierząt, w tym płazów (np. tymczasowym ogrodzeniem herpetologicznym utrzymywanym w szczelności z gruntem i w miejscach połączeń, o wysokości nadziemnej 50 cm i wkopanym w grunt na głębokość 10 cm; górna krawędź powinna być odcięta na zewnątrz tworząc daszek o długości min. 5 cm, bez ostrych zakończeń). Codziennie rano przed rozpoczęciem robót, a następnie bezpośrednio przed zasypaniem wykopów będą one sprawdzane, czy nie zostały w nich uwięzione zwierzęta. W przypadku stwierdzenia zwierząt w wykopach (oraz w innych miejscach mogących stanowić pułapki dla zwierząt), zostaną one natychmiast przeniesione poza teren robót, w odpowiednie dla danego gatunku siedlisko.
9. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, zostaną usunięte wszelkie pozostałe po budowie zanieczyszczenia i niewykorzystane materiały, a następnie zostanie przeprowadzone uporządkowanie terenów.

III. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia została zawarta w załączniku do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 25 sierpnia 2025 r. Gmina Zaleszany wystąpiła do Wójta Gminy Zaleszany z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla

przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Agatówka”, gmina Zaleszany.

Przedsięwzięcie planowane jest na terenie gminy Zaleszany. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1112 ze zm.) jest Wójt Gminy Zaleszany. Przedmiotowa inwestycja, zgodnie z §3 ust. 1 pkt 81 – „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km”, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko została zakwalifikowana do grupy mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, których realizacja, zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 tej ustawy, wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W ramach procedury organ właściwy do jej wydania, uwzględniając uwarunkowywania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, bada potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko zasięgając opinii właściwych organów, o których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy ooś.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy ooś, w przypadku, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, po uzyskaniu wymaganych opinii, o których mowa w art. 64, właściwy organ w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Zgodnie z art. 84 ust. 1a ustawy ooś, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, właściwy organ w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach może określić warunki lub wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c, lub nałożyć obowiązek działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b lub c. Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy ooś charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W oparciu o art. 80 ust. 2 ustawy ooś organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten jest uchwalony — nie dotyczy to decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej dla publicznych urządzeń służących do przesyłania i odprowadzania ścieków.

Trasa przedmiotowej kanalizacji nie przebiega przez obszary objęte ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wnioskodawca, zgodnie z art. 74 ustawy ooś wraz z wnioskiem złożył poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, mapę z zaznaczonym przebiegiem granicy terenu realizacji inwestycji i obszaru oddziaływania, wypisy z ewidencji gruntów dla działek objętych zakresem inwestycji i obszarem oddziaływania oraz przygotowaną zgodnie z wymaganiami art. 62a ust. 1 ustawy ooś kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Liczba stron postępowania w niniejszej sprawie przekracza 10 zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stąd do doręczeń korespondencji zastosowano przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy ooś w oparciu na złożony wniosek Wójt Gminy Zaleszany w dniu 08.09.2025 r. wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W ramach procedury tutejszy organ, w trybie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy ooś, pismami z dnia 08.09.2025 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie (dalej RDOŚ), Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stalowej Woli (dalej PPIS) oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stalowej Woli (dalej PGW WP) o opinie w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

Wójt Gminy Zaleszany dla planowanego przedsięwzięcia uzyskał opinie:

- 1) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 17 września 2025 r., znak: WOOS.4220.20.61.2025.PW.5;

- 2) sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stalowej Woli z dnia 1 października 2025 r. znak: ON.ZNS.9020.4.15.2025.MM;
- 3) Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 7 października 2025 r., znak sprawy: RS.ZZŚ.4901.248.2025.MZ;
- w których organy jednomyślnie stwierdziły brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie, zgodnie z art. 64 ust. 3a ustawy ooŚ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie w wydanej w opinii sprecyzował warunki realizacji przedsięwzięcia, o których mowa w art. 82 ust. pkt 1 lit. b) lub c) ustawy ooŚ (warunki 1 ÷ 9 str. 1 ÷ 2).

Dokonana analiza materiału dowodowego, w tym Karty informacyjnej przedsięwzięcia wykazała, że przedstawia on w sposób dostateczny zagadnienia istotne z punktu widzenia ochrony środowiska, pozwalające ocenić skalę możliwych oddziaływań planowanego zamierzenia na środowisko.

Wnioskowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Agatówka, gmina Zaleszany, o łącznej długości ok. 5 km (wzdłuż ulicy Świerkowej i Stawowej oraz wzdłuż ulicy Centralnej). Realizacja zadania ma na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej na przedmiotowym terenie poprzez ujęcie wytwarzanych ścieków w szczelny system kanalizacji. Podstawowym źródłem ścieków jest działalność bytowa mieszkańców w okresie całorocznym.

W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonanie systemu grawitacyjno-tłocznego, ułożenie rurociągów grawitacyjno-tłocznych, montaż studzienek rewizyjnych, budowę przepompowni ścieków. Teren każdej przepompowni zostanie ogrodzony oraz zostanie do niego doprowadzony prąd. Projektowana sieć sanitarna zostanie wykonana jako obiekt szczelny, stanowiący element zamkniętego układu sieci kanalizacyjnych. Realizacja przedsięwzięcia, nie spowoduje zmian w istniejącym stanie zagospodarowania terenu (poza lokalizacją przepompowni ścieków).

Projekt budowy przedsięwzięcia przewiduje zastosowanie głównie metody rozkopu, w postaci wykopów otwartych, wąskoprzestrzennych pod ułożenie rurociągów oraz wykopów jamistych przy przepompowniach. Planowane jest wykonywanie prac ziemnych zarówno sprzętem mechanicznym, jak i ręcznie (np. w miejscach kolizji oraz zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego, w miejscach zbliżeń do systemów korzeniowych drzew nieprzeznaczonych do wycinki). Metoda bezwykopowa (np. przewiertu, przecisku) będzie stosowana w miejscach przejść kanalizacją sanitarną pod drogami o nawierzchni utwardzonej.

Teren czasowo zajmowany w celu wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej przy przyjęciu szerokości pasa roboczego $0,9 \div 1,5$ m dla robót liniowych wyniesie około 0,5 ha.

Wszystkie rurociągi grawitacyjne i tłoczne będą podlegały próbom hydraulicznym na szczelność zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej i PN-EN 1671 dla kanalizacji ciśnieniowej. Szczelna kanalizacja umożliwia odprowadzenie ścieków do oczyszczalni, nie powodując zanieczyszczenia elementów środowiska przyrodniczego.

Kanały zaprojektowano z rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych. Przewody kanalizacyjne układane będą na podsypce z piasku, starannie zagęszczonej i wyprofilowanej tak, aby obwód rury przylegał do podłoża. W trakcie wykonywania prac ziemnych, wierzchnia, urodzajna warstwa gleby zostanie zdjęta i zdeponowana na placu budowy, a po zakończeniu etapu realizacji, zostanie ona rozplantowana po powierzchni terenu.

Ścieki z budynków w zakresie objętym inwestycją wzdłuż ulicy Świerkowej oraz Stawowej będą odprowadzane projektowaną siecią do istniejącej sieci kanalizacyjnej znajdującej się na działce o nr ewid. 1527/1 w miejscowości Agatówka, obręb ewidencyjny Pilchów, gmina Zaleszany. Natomiast projektowana kanalizacja wzdłuż ulicy Centralnej będzie odprowadzać ścieki do istniejącej sieci kanalizacyjnej na działce o nr ewid. 781/1 w miejscowości Obojna, obręb ewidencyjny Obojna, gmina Zaleszany. Ścieki z nowoskanalizowanych terenów w ilości $Q_{\text{śrd/d}} = 30,5 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{\text{dmax}} = 39,6 \text{ m}^3/\text{d}$ będą odprowadzane do oczyszczalni ścieków w miejscowości Kępie Zaleszańskie. Przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków wynosi $Q_{\text{śrd/d}} = 820 \text{ m}^3/\text{d}$. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Łęg. Parametry techniczne istniejącej oczyszczalni zapewnią odbiór ścieków z terenu objętego projektem.

Zamierzenie obejmuje wykonanie: kolektorów kanalizacji grawitacyjnej; kolektorów kanalizacji tłocznej; sieciowych przepompowni ścieków (2 szt.); przekroczeń projektowaną siecią dróg publicznych i wewnętrznych, montaż zasilania energetycznego do przepompowni ścieków; zjazdów z dróg publicznych lub wewnętrznych do terenów przepompowni; placu pompowni w tym wykonanie ogrodzenia; oświetlenia, utwardzenia; odtworzenie terenu do stanu sprzed rozpoczęcia wykonywanych robót.

W celu inspekcji sieci kanalizacyjnej projektuje się studzienki kanalizacyjne przelotowe i połączeniowe zlokalizowane na odcinkach prostych, w miejscach zmiany kierunku oraz w miejscach dopływów bocznych sieci. Na rurociągach tłocznych zostaną posadowione studnie rewizyjne, umożliwiające prawidłową pracę systemu kanalizacyjnego (studnie połączeniowe, odpowietrzająco-napowietrzające, odwodnieniowe z czyszczakiem rewizyjnym i zaworem hydrantowym oraz rozprężne).

Pompownie ścieków zaprojektowano jako pompownie zbiornikowe podziemne, z dwoma pompami zatapialnymi, pracującymi naprzemiennie. Zaprojektowane pompownie są bezskratkowe i nie wymagają strefy ochronnej. Zbiorniki pompowni przewiduje się z polimerobetonu lub z betonu jako konstrukcje monolityczne zapewniające pełną szczelność. Przepompownie będą podłączone do sieci elektroenergetycznej celem zapewnienia zasilania pomp.

Podczas wykonywania prac w miejscach przecinających istniejące ciągi komunikacji samochodowej i pieszej, niezbędne jest ograniczenie ruchu oraz wykonanie objazdów i kładek dla pieszych. Miejsca te należy zabezpieczyć i oznakować tabliczkami informacyjnymi podczas prowadzenia prac.

Wykopy w pobliżu budynków usytuować w bezpiecznej odległości od ściany fundamentowej. Odległość wykopu od ściany budynku nie powinna być mniejsza niż głębokość wykopu.

Trasa projektowanej kanalizacji przebiegać będzie przez obszary chronione pod względem akustycznym, tj. tereny zabudowy zagrodowej, dla których wartości dopuszczalne poziomu hałasu wynoszą 55 dB w porze dziennej i 45 dB w nocy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 poz. 112).

Emisja hałasu podczas prowadzenia prac budowlanych, która będzie spowodowana pracą maszyn budowlanych i pojazdów transportujących wykorzystywane na placu budowy materiały i planowane do zainstalowania urządzenia, nie może zostać wyeliminowana, będzie miała charakter okresowy i krótkotrwały oraz przemieszczała się będzie wraz z frontem robót. Celem ograniczenia emisji hałasu, prace budowlane będą prowadzone sprawnymi maszynami i środkami transportu, wyłącznie w porze dziennej (tj. pomiędzy godzinami 06.00 — 22.00). Ponadto roboty zostaną zorganizowane w taki sposób, aby wyeliminować hałas wynikający ze zbędnej koncentracji prac z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu mechanicznego.

Podczas eksploatacji przedsięwzięcia, jedyne źródła hałasu, jakimi będą pracujące pompy zatapialne przepompowni ścieków, montowane będą w obiektach podziemnych (studnie) i generowały będą hałas, który ograniczy się jedynie do terenów w bezpośrednim sąsiedztwie przepompowni (natężenie hałasu pochodzące od pomp zainstalowanych pod lustrem ścieków nie przekracza dopuszczalnych norm (wg pomiarów wykonanych na istniejących pompowniach poziom hałasu w odległości 10 m od pompowni wynosi ok. 30 dB), dlatego nie spowodują istotnych zmian klimatu akustycznego w ich otoczeniu.

W związku z prowadzonymi pracami, okresowemu zwiększeniu ulegnie natężenie ruchu transportowego na terenie objętym przedsięwzięciem, co spowoduje zwiększone emisje do powietrza, będące skutkiem pracy silników spalinowych. Są to oddziaływania, których nie można wyeliminować, lecz które mają charakter okresowy i odwracalny. W celu ograniczenia emisji nieorganizowanej związanej z tym etapem, na placu budowy wykorzystywany będzie sprawny technicznie sprzęt.

Z eksploatacją przedsięwzięcia może wiązać się minimalna ilość substancji złośliwych, jedynie w bezpośrednim sąsiedztwie przepompowni ścieków, natomiast sam przepływ ścieków w szczelnych kolektorach nie będzie stanowił źródła odorów i innych emisji do powietrza. Celem ograniczenia emisji substancji złośliwych z przepompowni wyposażone będą one w biofiltry neutralizujące odory. Ponadto, układy sterowania pracą pomp dobrane będą w sposób zapewniający

niewielką objętość pomiędzy poziomem włączenia i wyłączenia, co gwarantuje krótki czas przebywania ścieków w pompowni i nie pozwala na rozpoczęcie w niej procesów gnilnych.

W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego, do prac budowlanych wykorzystywany będzie tylko sprawny technicznie sprzęt. W celu zabezpieczenia gruntu i wód przed zanieczyszczeniem, w niniejszej opinii nałożono warunek, aby zaplecza budowy, bazy techniczne, bazy materiałowe, place postojowe maszyn budowlanych i środków transportu oraz miejsca magazynowania odpadów, lokalizowane były poza terenami zadrzewionymi, poza miejscami podmokłymi i miejscami, na których w okresie wiosennym stagnują wody roztopowe oraz aby teren, na którym zlokalizowane będą zaplecza budowy, miejsca magazynowania odpadów, materiałów budowlanych, itp. został uszczelniony tak, aby uniemożliwić przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego. Na wypadek ewentualnego wycieku substancji ropopochodnych, zaplecze budowy zostanie wyposażone w sorbenty umożliwiające neutralizację ww. substancji. Woda na potrzeby bytowo-socjalne ekip budowlanych będzie dostarczana na plac budowy, a potrzeby sanitarne pracowników zabezpieczone będą w przenośnych sanitariatach.

Układanie rurociągów na dnie wykopu będzie wykonywane na podłożu odwodnionym. Do odwadniania wykopów będą wykorzystywane pompy spalinowe lub igłofiltry, a woda pochodząca z odwodnienia, po jej oczyszczeniu z zawiesiny ogólnej za pomocą odstożników, będzie odprowadzana w otoczeniu prowadzonych prac, np. do najbliższego rowu.

Projektowana trasa kanalizacji sanitarnej nie będzie przekraczać naturalnych cieków. Trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej przekracza rowy przydrożne, w których woda występuje okresowo. Przekroczenia te zostaną wykonane metodą rozkopu w czasie, gdy rów będzie suchy. Rurociągi pod rowem zostaną ułożone w rurach ochronnych, których końce zostaną wyprowadzone poza brzegi rowu. Dno i brzegi rowu w miejscu przekroczenia zostaną zabezpieczone poprzez wykonanie narzutu kamiennego po 2 m od miejsca przekroczenia. W przypadku gdy nie będzie możliwości zastosowania metody rozkopu, przekroczenia należy wykonać metodą bezwykopową, np. przewiertem sterowanym w rurze ochronnej bez naruszania dna i skarp.

Podczas realizacji zadania, wykonane zostaną hydrauliczne próby szczelności rurociągów. Pobór wody na cele wykonania prób szczelności następował będzie z gminnej sieci wodociągowej. Woda wykorzystana do przeprowadzenia próby zostanie odprowadzona wykonaną siecią kanalizacyjną do istniejącej sieci kanalizacyjnej, przez którą docelowo trafi do oczyszczalni ścieków w Kępie Zaleszańskim.

Płuczka wiertnicza podczas przewiertów sterowanych przygotowywana będzie w szczelnych zbiornikach płuczkowych lub w tzw. dole płuczkowym (zagłębienie uszczelnione folią). Stosowana płuczka to wodny roztwór bentonitu, który jest substancją, biodegradowalną i nie stanowi zagrożenia dla środowiska (nie powoduje zanieczyszczenia warstwy wodonośnej). Celem ograniczenia ilości odpadów, płuczka podczas wiercenia będzie cyrkulowała w obiegu zamkniętym.

W fazie eksploatacji, przedsięwzięcie nie stanowi zagrożenia dla środowiska gruntowowodnego. Budowa szczelnej sieci kanalizacyjnej, wykonanej z powszechnie stosowanych materiałów nie spowoduje emisji substancji szkodliwych do wód powierzchniowych i gruntowych.

Powstające na etapie realizacji i eksploatacji odpady, będą odpadami typowymi dla tego typu przedsięwzięć. W celu prawidłowej gospodarki odpadami powstającymi w czasie realizacji przedsięwzięcia, przestrzegane będą ogólne zasady gospodarowania odpadami wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023 poz. 1587 ze zm.). Powstające podczas fazy realizacji odpady, magazynowane będą selektywnie z zabezpieczeniem przed przedostaniem się z nich zanieczyszczeń do środowiska, a następnie zostaną przekazane uprawnionym podmiotom zewnętrznym prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania odpadami. Zużyta płuczka wiertnicza (niespełniająca wymagań jakościowych) będzie tymczasowo magazynowana na terenie placu maszynowego w tanko-paletach lub w uszczelnionym folią dole płuczkowym, a następnie zostanie przekazana uprawnionym podmiotom do odzysku lub do unieszkodliwienia. Urobek z wiercenia również zostanie przekazany uprawnionym podmiotom do przetworzenia poza terenem budowy lub do unieszkodliwienia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do zrealizowania poza granicami wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1478, ze zm.), w tym poza obszarami Natura 2000. Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: oddalony o ok. 2,1 km specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Dolnego Sanu PLHI 80020, oddalony o ok. 2,4 km specjalny obszar ochrony siedlisk Enklawy Puszczy Sandomierskiej PLHI 80055 oraz oddalony o ok. 2,7 km obszar specjalnej ochrony ptaków Puszcza Sandomierska PLBI 80005.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją, trasa planowanej kanalizacji przebiegać będzie obok istniejącej zabudowy przy granicach działek, wzdłuż i w obrębie dróg gminnych, jak również przez działki stanowiące tereny zielone, pola uprawne i tereny leśne.

Zgodnie z informacjami podanymi w KIP, trasa kanalizacji została zaprojektowana w sposób ograniczający konieczności wycinki drzew lub krzewów w granicach terenu objętego przedsięwzięciem — tereny objęte inwestycją to głównie korytarze infrastruktury technicznej. Realizacja zamierzenia może jednak wymagać wycinki pojedynczych drzew. Ewentualna wycinka drzew i/ lub krzewów zostanie przeprowadzona poza głównym okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 01 marca do 31 sierpnia. Dodatkowo, drzewa i krzewy sąsiadujące z zamierzeniem, nieprzewidziane do usunięcia, na czas prowadzonych prac zostaną zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym.

Realizacja przedsięwzięcia wiąże się z wykonywaniem wykopów. Wykopy będą na bieżąco zasypywane, a w przypadku konieczności pozostawienia otwartych wykopów, zostaną one odpowiednio zabezpieczone przed wpadaniem do nich płazów oraz drobnych zwierząt. Przed zasypaniem wykopów będą one dokładnie sprawdzane, czy nie zostały w nich uwięzione zwierzęta, a w przypadku takiego stwierdzenia będą one odławiane i przenoszone poza teren robót, w odpowiednie dla danego gatunku siedlisko. Ponadto, w celu zabezpieczenia środowiska przyrodniczego usuwanie roślinności i wierzchniej warstwy gleby na trasie planowanej kanalizacji, zostanie przeprowadzone poza okresem wzmożonej aktywności fauny, obejmującym okres rozrodu płazów i gadów oraz główny okres lęgowy ptaków, tj. poza okresem od 01 marca do 31 sierpnia.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się częściowo w granicach głównego korytarza ekologicznego, tj. Głównego Korytarza Południowego, w części GKPD-7 Puszcza Sandomierska, wyznaczonego w „Projekcie korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce” (Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R. W., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik J. M., Zalewska H., Pilot M., 2005; zaktualizowanym w latach 2010 — 2012 przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży), celem zapewnienia łączności ekologicznej, zarówno w skali całego kraju, jak i w skali europejskiej. Projektowane przedsięwzięcie jest inwestycją głównie podziemną, w związku z tym podczas jej eksploatacji nie będzie stanowiło bariery migracyjnej dla zwierząt. Zakłócenie tras migracyjnych wystąpić może jedynie podczas etapu realizacji przedsięwzięcia, będą to jednak oddziaływania krótkotrwale, które ustaną wraz z zakończeniem prac. Należy mieć jednak na uwadze, że teren przedsięwzięcia położony jest na granicy zasięgu tego korytarza ekologicznego, w większości pośród istniejącej zabudowy.

Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę oraz zakres planowanego zadania stwierdza się, że planowane przedsięwzięcie nie będzie wiązać się ze znaczącym oddziaływaniem na elementy przyrodnicze środowiska, w tym na przedmioty ochrony ww. obszarów sieci Natura 2000, ich integralność oraz spójność sieci Natura 2000. Przedsięwzięcie, nie wymaga zatem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym oceny oddziaływania, o której mowa w art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na przeprowadzenie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych, decyzje te wydawane są w odrębnych postępowaniach i mają inny charakter, dlatego też w przypadku, gdy realizacja przedsięwzięcia będzie wiązać się z łamaniem zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową, konieczne będzie uzyskanie stosownych zezwoleń, o których mowa w art. 56 ww. ustawy o ochronie przyrody.

Wpływ przedmiotowego przedsięwzięcia na klimat ograniczy się do spalania paliw w pojazdach i maszynach wykorzystywanych na placu budowy na etapie realizacji przedsięwzięcia. Ze względu na charakter i skalę przedsięwzięcia, nie przewiduje się znaczącego oddziaływania na zmiany klimatu lokalnego i globalnego.

Ponieważ zamierzenie inwestycyjne dotyczy wykonania podziemnego uzbrojenia terenu — sieci kanalizacji sanitarnej, przedmiotowe przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany rzeźby terenu, dlatego nie będzie wpływało na lokalny krajobraz. Jedynymi obiektami pozostawionymi na powierzchni będą elementy wyposażenia przepompowni ścieków oraz studzienki.

Przedsięwzięcie dzięki zastosowanym rozwiązaniom organizacyjnym, technicznym i technologicznym nie będzie powodować zagrożeń wystąpienia poważnych awarii. Sytuacje awaryjne związane z przedmiotowym przedsięwzięciem mogą być związane jedynie z rozszczelnieniem rurociągów przesyłających ścieki, mechanicznym uszkodzeniem przewodów kanalizacyjnych, niedrożnością kanałów oraz awarią pompowni, mogącym spowodować zanieczyszczenie wód podziemnych i gruntu. Przeciwdziałaniem tego typu zjawiskom jest prawidłowa eksploatacja i konserwacja urządzeń. W przypadku awarii pompy — zastosowana zostanie pompa rezerwowa (planuje się montaż pomp w pompowniach po dwie sztuki, z których jedna pełnić będzie funkcję rezerwową). W razie awarii zasilania stosowane będą agregaty prądotwórcze przenośne lub stacjonarne.

Realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie się wiązała z powstawaniem oddziaływań skumulowanych z przedsięwzięciami realizowanymi i zrealizowanymi, znajdującymi się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia.

Z uwagi na odległość od najbliższej granicy państwa oraz lokalny zasięg oddziaływań przedsięwzięcia wskutek wprowadzanych do środowiska substancji i energii, nie wystąpi oddziaływanie o charakterze transgranicznym w żadnym komponencie środowiska.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. 2023 poz. 300) (II aPGW), teren przedsięwzięcia leży w obrębie jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP):

- „Stary San” kod: RW20001022992, typ: PNp - Potok lub strumień nizinny piaszczysty, status: NAT - naturalna część wód, monitorowana, zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest zachowanie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Aktualnie JCWP charakteryzuje się słabym stanem ekologicznym. Wskaźniki determinujące stan: makrobezkręgowce. Stan chemiczny - brak możliwości klasyfikacji. JCWP posiada zły ogólny stan wód.

Cel środowiskowy: umiarkowany stan ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [MMI]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości); zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny, o ile monitorowany jest wskaźnik diadromiczny D, stan chemiczny JCWP - dobry.

Obszarem wyznaczonym do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie lub poprawa stanu jest ważnym czynnikiem w ich ochronie dla ww. JCWP jest Obszar NATURA 2000 - Dolina Dolnego Sanu PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180020.H.

- „Dopływ spod Rozwadowa” kod: RW20001022952, Typ: PNp - Potok lub strumień nizinny piaszczysty, NAT - naturalna część wód, monitorowana, zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest zachowanie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Aktualnie JCWP charakteryzuje się złym stanem ekologicznym, oraz posiada zły ogólny stan wód.

Obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie lub poprawa stanu jest ważnym czynnikiem w ich ochronie:

1. Puszcza Sandomierska PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB180005.B,
2. Dolina Dolnego sanu PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180020.H.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2024 poz. 1478 ze zm.), teren planowanej inwestycji znajduje się poza granicami ww. obszarów chronionych oraz poza

granicami innych obszarów podlegających ochronie, wobec powyższego realizacja omawianego przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu na przedmioty ochrony zależne od wód wyznaczone dla obszarów chronionych.

Teren, na którym będzie realizowane przedmiotowe zadanie zlokalizowany jest w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie: RW2000119, będącej monitorowaną częścią wód, w dobrym stanie i niezagrażoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest zachowanie dobrego stanu ilościowego i chemicznego.

Teren przedsięwzięcia leży poza strefami ochronnymi ujęć wód, poza obszarami zalewowymi, w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 425 „Dębica - Stalowa Wola - Rzeszów”.

Na etapie prac budowlanych woda dla pracowników będzie dowożona i przechowywana w szczelnych pojemnikach. Woda dla celów socjalno - bytowych oraz do prób szczelności kanalizacji będzie pobierana z sieci wodociągowej. Planowane jest wyposażenie placu budowy w mobilne urządzenia sanitarne ze szczelnym pojemnikiem do gromadzenia nieczystości płynnych, które będą wywożone do oczyszczalni ścieków przez uprawniony podmiot. Również woda z płukania i prób szczelności wywożona będzie do oczyszczalni ścieków. Nie przewiduje się powstawania ścieków technologicznych innych niż te z prób szczelności projektowanej kanalizacji. Przedsięwzięcie nie będzie generować ścieków przemysłowych.

Prowadzone prace nie spowodują zmian stanu wody w gruntach sąsiednich, a wody powierzchniowe i gruntowe zostaną zabezpieczone przed możliwością przedostania się do nich materiałów i substancji używanych podczas budowy. Ewentualne wycieki substancji szkodliwych, będą unieszkodliwiane poprzez zastosowane sorbenty oraz właściwą lokalizację zaplecza budowy, które zostanie ograniczone do niezbędnego minimum. Używane do prac maszyny i pojazdy będą sprawne technicznie. Ww. sprzęt będzie myty, ewentualnie naprawiany — poza terenem inwestycji, natomiast tankowanie pojazdów będzie odbywać się poza terenem przedsięwzięcia lub w jego obrębie w specjalnie wyznaczonym miejscu i z użyciem środka zabezpieczającego grunt. Sieć kanalizacji będzie szczelna na całej długości bez możliwości przedostawania się ścieków do środowiska gruntowo - wodnego.

Wody opadowe i roztopowe powstające na terenie przedmiotowego przedsięwzięcia będą odprowadzane samoistnie poprzez infiltrację w obrębie działek inwestycyjnych.

Mając na uwadze rodzaj i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia oraz jego lokalizację i zasięg oddziaływania, a także wymienione wyżej działania minimalizujące wpływ tego zadania inwestycyjnego na środowisko uznano, że zamierzenie nie spowoduje znacząco negatywnych oddziaływań na środowisko gruntowo - wodne. Jednocześnie, przedsięwzięcie nie będzie wpływać negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, wyznaczonych dla jednolitych części wód oraz dla obszarów chronionych, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.

Wpływ przedmiotowego przedsięwzięcia na klimat ograniczy się do spalania paliw w pojazdach i maszynach wykorzystywanych na placu budowy na etapie realizacji przedsięwzięcia. Ze względu na charakter i skalę przedsięwzięcia, nie przewiduje się znaczącego oddziaływania na zmiany klimatu lokalnego i globalnego.

Realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie się wiązała z powstawaniem oddziaływań skumulowanych z przedsięwzięciami realizowanymi i zrealizowanymi, znajdującymi się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia.

Z uwagi na odległość od najbliższej granicy państwa oraz lokalny zasięg oddziaływań przedsięwzięcia wskutek wprowadzanych do środowiska substancji i energii, nie wystąpi oddziaływanie o charakterze transgranicznym w żadnym komponencie środowiska.

Mając powyższe na uwadze, po uwzględnieniu kryteriów selekcji określonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ooś, na podstawie których dokonano analizy przewidywanych oddziaływań przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska, będące w zasięgu jego oddziaływania uznano, że brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego zadania i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W pkt II osnowy niniejszej decyzji w punktach 1 ÷ 9 Wójt Gminy Zaleszany określił warunki lub wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś. W związku z art. 28 ustawy kpa i art. 74 ust. 1 pkt 3 i 3a ustawy ooś, za strony postępowania organ uznał wnioskodawcę oraz właścicieli nieruchomości, na których planowana jest inwestycja i znajdujących się w obszarze oddziaływania. Organ prowadzący postępowanie, stosując zasadę wyrażoną w art. 10 §1, art. 61 §4 i art. 106 §2 kpa zawiadomił strony o wszczęciu postępowania, o wystąpieniach do organów opiniujących i umożliwił stronom czynny udział w postępowaniu na każdym jego etapie. Ponieważ ustalona liczba stron przekracza 10, w związku z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy ooś organ w celu zawiadamiania stron postępowania zastosował art. 49 kpa co oznacza, że wszystkie strony biorące udział w postępowaniu były zawiadomione poprzez obwieszczenie o wszczęciu postępowania, o czynnościach podejmowanych przez organ i o możliwości złożenia uwag, wniosków i zastrzeżeń do zebranego materiału dowodowego. Obwieszczenia zamieszczane były w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Zaleszany oraz w msc. Agatówka. Strony nie zgłosiły uwag, wniosków ani żądań w sprawie. W związku z wypełnieniem przez Wnioskodawcę wymogów formalnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uzyskaniu opinii właściwych organów oraz analizy w oparciu o art. 63 ust. 1 ustawy ooś planowanego przedsięwzięcia we wszystkich aspektach środowiskowych, wskazującej na brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. 84 ustawy ooś, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Załącznik: charakterystyka przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Zaleszany
mgr inż. Paweł Gardy

Otrzymują:

1. Gmina Zaleszany, ul. T. Kościuszki 16, 37-415 Zaleszany,
2. strony postępowania wg wykazu w trybie art. 49 kpa poprzez obwieszczenie,
3. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli,
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Stalowej Woli,
4. Starosta Powiatu Stalowowolskiego (decyzja ostateczna).

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Wójta Gminy Zaleszany, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (art. 127 §1 i 2, art. 129 §1 i 2 kpa).

Zgodnie z art. 127a §1 kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Zgodnie z art. 127a §2 kpa z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zgodnie z art. 130 §4 kpa decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2024 poz. 1112 ze zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy, oraz zgłoszenia, o których mowa w art. 72 ust. 1a tej samej ustawy w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia ust. 1, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Charakterystyka przedsięwzięcia

1. Nazwa przedsięwzięcia:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Agatówka”, obręb Pilchów, gmina Zaleszany.

2. Charakterystyka przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Agatówka, obręb Pilchów, gmina Zaleszany. Projekt obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Agatówka wzdłuż ulicy Świerkowej i Stawowej oraz wzdłuż ulicy Centralnej. Ścieki z budynków w zakresie objętym inwestycją wzdłuż ulicy Świerkowej oraz Stawowej, będą odprowadzane projektowaną siecią do istniejącej sieci kanalizacyjnej znajdującej się na działce o nr ewid. 1527/1 w miejscowości Agatówka - gmina Zaleszany, natomiast projektowana kanalizacja wzdłuż ulicy Centralnej będzie odprowadzać ścieki do istniejącej sieci kanalizacyjnej na działce o nr ewid. 781/1 w miejscowości Obojna w gminie Zaleszany. Ze względu na ukształtowanie terenu konieczne jest zaprojektowanie systemu grawitacyjno - tłoczno. Ponadto planuje się budowę 2 przepompowni.

Docelowo planuje się odprowadzanie ścieków z 14 budynków przy ulicy Centralnej, 20 budynków przy ulicy Świerkowej oraz 7 budynków przy ulicy Stawowej. Przewiduje się odprowadzanie ścieków w ilości ok. $Q_{dśr} = 30,5 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{dmax} = 39,6 \text{ m}^3/\text{d}$.

Rozbudowana kanalizacja będzie prowadzić ścieki do istniejącej oczyszczalni ścieków o przepustowości $Q_{dśr} = 820 \text{ m}^3/\text{d}$ w miejscowości Kępie Zaleszańskie, której zarządcą jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zaleszanych. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Łęg. Parametry techniczne istniejącej oczyszczalni zapewnią odbiór ścieków z terenu objętego projektem.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje wykonanie:

- kolektorów kanalizacji grawitacyjnej,
- kolektorów kanalizacji tłocznej,
- sieciowych przepompowni ścieków,
- przekroczeń projektowaną siecią dróg publicznych i wewnętrznych,
- zasilania energetycznego do przepompowni ścieków,
- zjazdów z dróg publicznych lub wewnętrznych do terenów przepompowni,
- zagospodarowania placu pompowni, w tym ogrodzenie, oświetlenie, utwardzenie,
- odtworzenie terenu do stanu sprzed rozpoczęcia wykonywanych robót.

Planowana inwestycja ma na celu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Zaleszany. Po zakończeniu robót teren budowy zostanie przywrócony do stanu poprzedniego i wykorzystany zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

Wójt Gminy Zaleszany
mgr inż. Paweł Gardy