

ZESTAWIENIE DREWNA WIĘZBA DACHOWA

Lp.	NAZWA ELEMENTU	Wym. przekroju		Dł. 1 szt. [cm]	Ilość szt.	Dł. łączna [m]	Objętość [m3]
		szer. [cm]	wys. [cm]				
1	krokiew	8	16	920	84	772,80	9,89
2	kleszcze	8	16	730	10	73,00	0,93
		8	16	850	8	68,00	0,87
3	murlata	14	14	2700	2	54,00	1,06
		14	14	670	2	13,40	0,26
		14	14	570	2	11,40	0,22
4	płatew	14	18	2700	2	54,00	1,36
		18	25	700	2	14,00	0,63
		16	22	570	2	11,40	0,40
5	słup	14	14	270	10	27,00	0,53
		14	14	330	8	26,40	0,52
6	miecze	14	14	200	20	40,00	0,78
Razem							17,46

UWAGA: Przed zamówieniem drewna zweryfikować długości elementów na budowie