

Zamawiający:
Gmina Zaleszany
ul. Kościuszki 16
37-415 Zaleszany

Wykonawca:

Przedmiar Nr: 1/DL MOTYCZE/2026

Nr Umowy:

CPV: 45200000-9

Data Oprac.: 2026-02-03

Nazwa inwestycji: Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Motyczu Szlacheckim

Adres inwestycji: Motycze Szlacheckie, dz. nr ewid. 278/1, 278/2, 37-415 Zaleszany

Opis: Budynek remizy OSP poddany remontowi

Tytuł / Rodzaj robót: Roboty ogólnobudowlane

Waluta: PLN

Sporządził:

mgr inż. Robert Mróz
K-88/02
ul. 1 Sierpnia 12/223
37-450 Stalowa Wola

1. Wymiana pokrycia dachu		
1. Roboty rozbiórkowe		
1	KNR 4-04 0506-05-040 Rozebranie rynien dachowych z blachy nie nadającej się do użytku krotność= 1,00	47,60 m
2	KNR 4-04 0506-06-040 Rozebranie rur dachowych z blachy nie nadającej się do użytku krotność= 1,00	63,30 m
3	KNR 4-04 0506-04-050 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku krotność= 1,00	534,50 m ²
4	KNR 4-04 0403-03-050 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Ołacenie dachu krotność= 1,00	534,50 m ²
5	KNR 4-04 0403-08-040 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe krotność= 1,00	79,60 m
6	KNR 4-04 0403-05-050 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami, okładzina z płyt krotność= 1,00	534,50 m ²
7	KNR 4-04 1101-02-060 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku. Transport gruzu samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1 km krotność= 1,00	22,00 m ³
8	KNR 4-04 1101-05-060 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległ.ponad 1km samochodem ciężarowym krotność= 6,00	22,00 m ³
2. Konstrukcja dachu		
9	KNR 2-02U 0406-02-060 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej.Murlaty,przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2.Transport wewnętrzny materiałów żurawiem (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	1,54 m ³
10	KNR 2-02U 0406-05-060 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej.Ramy górne i płatwie dług.ponad 3m,przekrój poprzeczny drewna do 180cm2.Transport wewnętrzny mat.żurawiem (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	2,39 m ³
11	KNR 2-02U 0407-06-060 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej.Słupy o dług.ponad 2m,przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2.Transport wewnętrzny materiałów żurawiem (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	1,05 m ³

12	KNR 2-02U 0408-01-060 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej. Miecze i zastrzały, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2. Transport wewnętrzny materiałów żurawiem (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	0,78 m3
13	KNR 2-02U 0408-02-060 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej. Kleszcze, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2. Transport wewnętrzny materiałów żurawiem (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	1,80 m3
14	KNR 2-02U 0408-05-060 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej. Krokwie zwykłe o dług. ponad 4,5m, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2. Transport wewnętrzny mat. żurawiem (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	9,89 m3
3. Pokrycie dachu		
15	KNKRB 02 0405-03-050 Ołaczenie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej latami 38x50 mm o rozstawie 16 do 24 cm krotność= 1,00	534,50 m2
16	KNNR 2 0604-020-050 Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej krotność= 1,00	534,50 m2
17	KNNR 2 0508-010-050 Pokrycie dachów i obróbki blacharskie blachą dachówkopodobną. krotność= 1,00	534,50 m2
18	KNNR 2 0508-030-040 Pokrycie dachów i obróbki blacharskie blachą dachówkopodobną. Blacha okapowa krotność= 1,00	47,60 m
19	KNNR 2 0508-020-040 Pokrycie dachów i obróbki blacharskie blachą dachówkopodobną. Gąsiorzy owalne krotność= 1,00	47,60 m
20	KNNR 2 0508-040-040 Pokrycie dachów i obróbki blacharskie blachą dachówkopodobną. Wiatrownice boczne krotność= 1,00	33,20 m
21	KNNR 2 0505-03010-050 Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy cynkowej przy szerokości, w rozwinięciu ponad 25 cm krotność= 1,00	5,07 m2
22	KNR 2-02W 0522-02-040 Montaż rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15 cm z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej krotność= 1,00	47,60 m
23	KNR 2-02W 0526-0301-040 Rury spustowe okrągłe o średnicy 12 cm z blachy stalowej powlekanej o grubości 0,60 mm krotność= 1,00	63,30 m

24	<i>KNR 2-02W 0533-01-020</i> <i>Nasady wentylacyjne o średnicy wlotu do 20 cm z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,60 mm - pionowy kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>3,00 szt</i>
25	<i>KNR 19-01 0417-03-020</i> <i>Uzupełnienie elementów wyposażenia dachu: właz kominiarski</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>1,00 szt</i>
26	<i>KNR 19-01 0417-04-040</i> <i>Uzupełnienie elementów wyposażenia dachu: ławy kominiarskie</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>21,80 m</i>
27	<i>KNR 19-01 0417-04-040</i> <i>Uzupełnienie elementów wyposażenia dachu: płotek śniegowy - analogia</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>47,60 m</i>
28	<i>KNR 2-22 0602-02-050</i> <i>Podsufitki PVC - analogia</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>60,40 m2</i>
29	<i>KNNR 2 1504-010-050</i> <i>Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 10 m</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>380,00 m2</i>
30	<i>TZKBNK 1905 1101-2530-050</i> <i>Rusztowanie zewnętrzne rurowe. Wysokość zarusztowanej ściany do 10 m</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>380,00 m2</i>
4. Remont pomieszczenia sali narad		
1. Sufit podwieszony		
31	<i>KNR 2-02 0613-03-050</i> <i>Izolację cieplną i przeciwdźwiękową poziomą, z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho. Jedna warstwa - 10cm</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>60,24 m2</i>
32	<i>KNR 2-02 0613-04-050</i> <i>Izolację cieplną i przeciwdźwiękową poziomą, z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho. Każda następna warstwa - 14cm</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>60,24 m2</i>
33	<i>Orgbud 912 0203-03-050</i> <i>Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej (bud. jednokondygnacyjne)</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>60,24 m2</i>
34	<i>KNR 00-14 2012-01-050</i> <i>Okladziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD pojedynczym podwieszanym</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>60,24 m2</i>
2. Roboty malarskie		

35	KNR 4-01W 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfaldowań) do malowania farbami emulsyjnymi krotność= 1,00	64,54 m2
36	KNNR 2 0802-060-050 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach krotność= 1,00	64,54 m2
37	Orgbud 927 0101-07-050 Gruntowanie 1-krotne powierzchni ścian tynkowanych lub z cegły preparatem gruntującym - analogia krotność= 1,00	124,78 m2
38	KNR 4-01 1204-01-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów krotność= 1,00	60,24 m2
39	KNR 4-01 1204-02-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian krotność= 1,00	64,54 m2
5. Remont kominów		
40	KNR 00-23 2611-02-050 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką, poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT krotność= 1,00	11,10 m2
41	KNR S02U 1003-01-050 Ruszt drewniany na ścianach krotność= 1,00	11,10 m2
42	KNR 00-23 2613-01-050 Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS ROKER. Przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr. 5cm, do ścian krotność= 1,00	11,10 m2
43	KNR 19-01 0540-02-050 Obróbka kominów blachą cynkową. kołnierze kominów przy kryciu dachów dachówką falistą krotność= 1,00	11,10 m2
44	KNNR 2 0505-03010-050 Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy cynkowej przy szerokości, w rozwinięciu ponad 25 cm - czapki kominowe krotność= 1,00	3,00 m2
2. Izolacja stropu nad piętrem i parterem		
45	BO-01 0104-05-050 Demontaż izolacji z płyt z wełny poziomej krotność= 1,00	231,00 m2
46	KNR 4-04 1101-02-060 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku. Transport gruzu samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1 km krotność= 1,00	23,10 m3

47	KNR 4-04 1101-05-060 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyladunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległ. ponad 1km samochodem ciężarowym krotność= 15,00	23,10 m3
48	SEK 2-03 0201-06-050 Wykonanie paroizolacji tarasu z folii paroizolacyjnej układanej na sucho krotność= 1,00	598,40 m2
49	KNR 2-02I 0613-03-050 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho. Jedna warstwa gr. 15cm krotność= 1,00	299,20 m2
50	KNR 2-02I 0613-04-050 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho. Każda następna warstwa krotność= 1,00	299,20 m2
3. Wymiana stolarki		
51	KNNR 3 0701-040-050 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych - PCV krotność= 1,00	6,18 m2
52	KNNR 3 0702-060-050 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych krotność= 1,00	5,40 m2
53	KNNR 3 0702-040-050 Demontaż bramy garażowej - analogia krotność= 1,00	10,02 m2
54	KNNR 2 1106-030-050 Bramy uchylne garażowe podnoszone mechanicznie krotność= 1,00	10,02 m2
55	KNR 4-04 1101-02-060 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyladowaniu. Transport gruzu samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1 km krotność= 1,00	17,30 m3
56	KNR 4-04 1101-05-060 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyladunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległ. ponad 1km samochodem ciężarowym krotność= 15,00	17,30 m3
57	KNR 2-02U 0541-02-050 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa) - blacha powlekana 0,9mm z zakończeniami bocznymi krotność= 1,00	14,61 m2
58	KNNR 3 0602-01010-050 Uzupełnienie tynków wewnętrznych o pow. do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach ceramicznych, betonowych - ościeżnice krotność= 1,00	7,90 m2

59	<i>KNNR 3 0605-040-050</i> <i>Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną, z przygotowaniem powierzchni, ścian - ościeżnice</i> <i>krotność= 1,00</i>	7,90 m ²
4. Elewacja		
60	<i>NC-02 0101-01-050</i> <i>Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie okien folią malarską</i> <i>krotność= 1,00</i>	71,23 m ²
61	<i>NC-02 0101-04-050</i> <i>Przygotowanie podłoża. Uzupełnienie ubytków w tynkach o ilości do 5 % w stosunku do powierzchni ściany</i> <i>krotność= 1,00</i>	616,54 m ²
62	<i>NC-02 0101-09-050</i> <i>Przygotowanie podłoża. Sprawdzanie przyczepności zaprawy klejącej i styropianu do podłoża.</i> <i>krotność= 1,00</i>	6,00 m ²
63	<i>NC-02 0102-02-050</i> <i>Przyklejenie płyt styropianowych na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej płyt styropianowych o grubości 5 cm na ścianach</i> <i>krotność= 1,00</i>	478,10 m ²
64	<i>NC-02 0102-05-050</i> <i>Przyklejenie płyt styropianowych na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej płyt styropianowych o grubości 11 cm na ścianach</i> <i>krotność= 1,00</i>	56,16 m ²
65	<i>NC-02 0102-12-050</i> <i>Przyklejenie płyt styropianowych na powierzchni z fakturą grysową, murze ceglanym płyt styropianowych o grubości 15 cm na ścianach</i> <i>krotność= 1,00</i>	82,28 m ²
66	<i>NC-02 0105-02-050</i> <i>Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych w ilości 5 szt/m² do podłoża z cegły</i> <i>krotność= 1,00</i>	616,54 m ²
67	<i>NC-02 0105-05-020</i> <i>Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych. Dodatek za każdy dodatkowy kołek na 1 m² do podłoża z cegły</i> <i>krotność= 3,00</i>	616,54 szt
68	<i>NC-02 0105-07-050</i> <i>Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach.</i> <i>krotność= 1,00</i>	616,54 m ²
69	<i>BC-06 0501-02-040</i> <i>Montaż listew cokołowych do podłoża z cegły</i> <i>krotność= 1,00</i>	88,56 m
70	<i>BC-06 0502-02-040</i> <i>Ochrona narożników wypukłych prostych</i> <i>krotność= 1,00</i>	20,40 m

71	NC-02 0112-01-050 Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikatowych na gotowym podłożu - gruntowanie podłoża pierwsza warstwa krotność= 1,00	616,54 m2
72	NC-02 0112-03-050 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego o fakturze "kamyczkowej" na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych ziarno 1,5 mm krotność= 1,00	616,54 m2
73	KNP 3-04 0416-0301-090 Montaż daszków ochronnych nad wejściem do budynku - analogia krotność= 1,00	3,00 kpl