

Zamawiający:
Gmina Zaleszany
ul. Kościuszki 16
37-415 Zaleszany

Wykonawca:

Przedmiar Nr: 1/PIL/2025

Nr Umowy:

CPV: 45200000-9

Data Oprac.: 2025-04-23

Nazwa inwestycji: Przebudowa i remont budynku Domu Ludowego w Pilchowie

Adres inwestycji: Pilchów, ul. Floriańska 22, dz. nr ewid. 443/2, 37-450 Pilchów

Opis: Budynek poddany remontowi i modernizacji

Tytuł / Rodzaj robót: Roboty ogólnobudowlane

Waluta: PLN

Sporządził:

mgr inż. Robert Mróz
K-88/02
ul. 1 Sierpnia 12/223
37-450 Stalowa Wola

1. Wymiana stolarki		
1	KNNR 3 0702-060-050 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych - aluminiowe krotność= 1,00	9,60 m2
2	KNNR 2 1106-030-050 Bramy uchylne garażowe podnoszone mechanicznie krotność= 1,00	22,95 m2
2. Pomieszczenia sanitarne parteru		
1. Roboty rozbiórkowe		
3	KNR 4-01 0354-07-020 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 krotność= 1,00	3,00 szt
4	KNR 4-01 0348-03-050 Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00	19,32 m2
5	KSNR 3 0403-01-060 Rozbiórka elementów betonowych - posadzka krotność= 1,00	0,80 m3
6	KNR 4-01I 0819-15-050 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek krotność= 1,00	20,36 m2
7	KNR 4-01W 0109-09-060 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km krotność= 1,00	11,15 m3
8	KNR 4-01W 0109-12-060 Dodatek za każdy następny 1 km wywiezienia gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi krotność= 5,00	11,15 m3
2. Ścianki działowe		
9	KNR 2-02 0121-03-050 Ścianki działowe z płytek gazobetonowych, o grubości 12 cm. krotność= 1,00	26,26 m2
3. Podłoża i posadzki		
10	KNR 2-02 1106-01-050 Posadzki cementowe o grubości 25 mm wraz z cokolikami, zatarte na ostro. krotność= 1,00	15,94 m2
11	KNR 2-02 1106-03-050 Posadzki cementowe wraz z cokolikami, pogrubienie posadzki o 1 cm. krotność= 3,00	15,94 m2

12	NC-02 0603-06-050 Systemy posadzkowe Ceresit i Thomsit. Gruntowanie podłoża gładkiego krotność= 1,00	15,94 m2
13	BC-04 0510-0801-050 Posadzki z płytek ceramicznych układanymi metodą regularną na klej cienkowarstwowy gr. 3 mm; płytki o wymiarach 200x300 krotność= 1,00	15,94 m2
4. Tynki i okładziny		
14	KNR 2-02 0801-01-050 Tynki zwykłe II kategorii, ścian i słupów, wykonywane mechanicznie. Budynki do 8 kondygnacji. krotność= 1,00	52,52 m2
15	KNR 2-02I 0829-01-050 Licowanie ścian płytkami na klej. Przygotowanie podłoża krotność= 1,00	51,78 m2
16	KNR 2-02I 0829-09-050 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną krotność= 1,00	51,78 m2
17	KNR 2-17 0137-02-020 Kratki wentylacyjne typ A do przewodów murowanych o obwodzie do 2400 mm krotność= 1,00	2,00 szt
18	KNR 2-17 0103-01-050 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne typ A/I o obwodzie do 400 mm przy udziale kształtek do 65% krotność= 1,00	2,05 m2
5. Stolarka okienna i drzwiowa		
19	KNNR 2 1104-020-050 Ościeżnice drewniane wykończone krotność= 3,00	1,20 m2
20	KNR 2-02 1017-02-050 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,60 m2, fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ krotność= 3,00	1,60 m2
21	wycena własna-020 Montaż nawiewników higrosterowanych krotność= 1,00	1,00 szt
6. Roboty malarskie		
22	KNR 4-01W 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfaldowań) do malowania farbami emulsyjnymi krotność= 1,00	40,48 m2
23	KNNR 2 0802-060-050 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach krotność= 1,00	40,48 m2

24	<i>KNR 4-01 1204-01-050</i> <i>Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów</i> <i>krotność= 1,00</i>	15,94 m ²
25	<i>KNR 4-01 1204-02-050</i> <i>Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian</i> <i>krotność= 1,00</i>	24,54 m ²
7. Wyposażenie		
26	<i>KNNR 4 ERRATA 0230-02010-090</i> <i>Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem z tworzywa sztucznego, gruszkowym</i> <i>krotność= 1,00</i>	3,00 kpl
27	<i>KNNR 4 ERRATA 0230-02010-090</i> <i>Umywalka dla niepełnosprawnych z syfonem z tworzywa sztucznego, gruszkowym</i> <i>krotność= 1,00</i>	1,00 kpl
28	<i>KNNR 4 ERRATA 0233-030-090</i> <i>Ustęp wiszący</i> <i>krotność= 1,00</i>	3,00 kpl
29	<i>KNR 2-15G 0102-01-090</i> <i>Montaż przy ścianie masywnej elementów Geberit Unifix do miski ustępowej</i> <i>krotność= 1,00</i>	3,00 kpl
30	<i>wycena własna-090</i> <i>Dostawa i montaż pochwyty dla niepełnosprawnych</i> <i>krotność= 1,00</i>	1,00 kpl
31	<i>wycena własna-090</i> <i>Dostawa i montaż wyposażenia łazienek</i> <i>krotność= 4,00</i>	1,00 kpl
32	<i>wycena własna-090</i> <i>Dostawa i montaż wyposażenia wc</i> <i>krotność= 3,00</i>	1,00 kpl
3. Hall i pomieszczenia gospodarcze parteru		
1. Roboty rozbiórkowe		
33	<i>KNR 4-01 0354-07-020</i> <i>Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m²</i> <i>krotność= 1,00</i>	5,00 szt
34	<i>KNR 4-01 0348-03-050</i> <i>Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej</i> <i>krotność= 1,00</i>	4,48 m ²
35	<i>KNNR 3 0801-040-050</i> <i>Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej</i> <i>krotność= 1,00</i>	98,18 m ²

36	<i>KNNR Wacetob 3 1002-060-050</i> <i>Zeskrobanie i zmycie starej farby ze starych tynków wewnętrznych - mozaika</i> <i>krotność= 1,00</i>	42,40 m2
37	<i>KNR 4-01W 0109-09-060</i> <i>Wywiezienie gruzu sprzewanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km</i> <i>krotność= 1,00</i>	5,58 m3
38	<i>KNR 4-01W 0109-12-060</i> <i>Dodatek za każdy następny 1 km wywiezienia gruzu sprzewanego samochodami samowyladowczymi</i> <i>krotność= 5,00</i>	5,58 m3
2. Podłoża i posadzki		
39	<i>NC-02 0605-0301-050</i> <i>Systemy posadzkowe Ceresit i Thomsit. Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych o grubości do 10 mm. Zaprawa samopoziomująca CN 72 + emulsja elastyczna Ceresit CC 83</i> <i>krotność= 1,00</i>	98,18 m2
40	<i>NC-02 0603-06-050</i> <i>Systemy posadzkowe Ceresit i Thomsit. Gruntowanie podłoża gładkiego</i> <i>krotność= 1,00</i>	98,18 m2
41	<i>BC-04 0510-0801-050</i> <i>Posadzki z płytek ceramicznych układanymi metodą regularną na klej cienkowarstwowy gr. 3 mm; płytki o wymiarach 200x300</i> <i>krotność= 1,00</i>	98,18 m2
42	<i>BC-04 0520-0102-040</i> <i>Cokoły z płytek ceramicznych o wym. 100x100 mm układanych na klej cienkowarstwowy na ścianach</i> <i>krotność= 1,00</i>	45,84 m
3. Tynki i okładziny		
43	<i>KNR 2-02I 0829-01-050</i> <i>Licowanie ścian płytkami na klej. Przygotowanie podłoża</i> <i>krotność= 1,00</i>	28,68 m2
44	<i>KNR 2-02I 0829-09-050</i> <i>Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną</i> <i>krotność= 1,00</i>	28,68 m2
45	<i>KNR 2-17 0137-02-020</i> <i>Kratki wentylacyjne typ A do przewodów murowanych o obwodzie do 2400 mm</i> <i>krotność= 1,00</i>	2,00 szt
4. Stolarka okienna i drzwiowa		
46	<i>KNNR 2 1104-020-050</i> <i>Ościeżnice drewniane wykończone</i> <i>krotność= 4,00</i>	1,20 m2
47	<i>KNR 2-02 1017-02-050</i> <i>Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, jednokierunkowe pełne o powierzchni ponad 1,60 m2, fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/</i> <i>krotność= 4,00</i>	1,80 m2

48	KNR 2-02 1017-02-050 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnętrzne lokalowe, jednokierunkowe pełne o powierzchni ponad 1,60 m2 - EI30 z futryną krotność= 1,00	1,80 m2
49	wycena własna-020 Montaż nawiewników higrosterowanych krotność= 1,00	3,00 szt
5. Roboty malarskie		
50	KNR 4-01W 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfaldowań) do malowania farbami emulsyjnymi krotność= 1,00	377,65 m2
51	KNNR 2 0802-060-050 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach krotność= 1,00	306,42 m2
52	KNR 4-01 1204-01-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów krotność= 1,00	128,70 m2
53	KNR 4-01 1204-02-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian krotność= 1,00	208,24 m2
54	KNR 2-02 0910-01-050 Tynki mozaikowe, wykonane ręcznie, na ścianach płaskich i powierzchniach - analogia krotność= 1,00	71,23 m2
55	KNNR 2 1503-010-050 Rusztowania o wysokości do 5 m wewnętrzne rurowe jednopomostowe do robót wykonywanych na sufitach krotność= 1,00	117,00 m2
6. Wyposażenie		
56	KNNR 4 0314-030-020 Kuchnia gazowa 4-palnikowa o połączeniu na długi gwint, z piekarnikiem krotność= 1,00	1,00 szt
57	KNNR 4 0229-05020-020 Zlewozmywak z tworzywa sztucznego na szafce krotność= 1,00	1,00 szt
58	wycena własna-090 Dostawa i montaż zmywarki krotność= 1,00	1,00 kpl
59	wycena własna-090 Dostawa i montaż zabudowy meblowej krotność= 1,00	1,00 kpl
4. Pomieszczenie garażu		
1. Roboty rozbiórkowe		

60	KNNR 3 0801-040-050 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej krotność= 1,00	45,95 m2
61	KNP 1703 0308-0101-050 Ręczne skucie betonu - powierzchnia płaska krotność= 1,00	45,95 m2
62	KNNR Wacetob 3 1002-060-050 Zeskrobanie i zmycie starej farby ze starych tynków wewnętrznych - mozaika krotność= 1,00	41,07 m2
63	KNR 4-01W 0109-09-060 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km krotność= 1,00	16,08 m3
64	KNR 4-01W 0109-12-060 Dodatek za każdy następny 1 km wywiezienia gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi krotność= 5,00	16,08 m3
2. Podłoża i posadzki		
65	KNR 2-02 1101-01-060 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego (z zastosowaniem pompy do betonu). B10 krotność= 1,00	6,89 m3
66	KNR 2-02 0607-01-050 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa. krotność= 2,00	45,95 m2
67	Orgbud 915 0401-0220-050 Izolacje cieplne poziome - ze styropianu XPS krotność= 1,00	45,95 m2
68	KNNR 2 0106-020-060 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu tradycyjnym, ze zbrojeniem rozproszonym, płyta posadzkowa - B30 krotność= 1,00	9,19 m3
69	BC-05 0206-01-050 Powierzchniowe utwardzenie systemowe w technologii DST - analogia krotność= 1,00	45,95 m2
3. Roboty malarskie		
70	KNR 4-01W 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfaldowań) do malowania farbami emulsyjnymi krotność= 1,00	137,25 m2
71	KNNR 2 0802-060-050 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach krotność= 1,00	96,18 m2

72	KNR 4-01 1204-01-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów krotność= 1,00	45,95 m2
73	KNR 4-01 1204-02-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian krotność= 1,00	50,23 m2
74	KNR 2-02 0910-01-050 Tynki mozaikowe, wykonane ręcznie, na ścianach płaskich i powierzchniach - analogia krotność= 1,00	41,07 m2
75	KNR 2 1503-010-050 Rusztowania o wysokości do 5 m wewnętrzne rurowe jednopomostowe do robót wykonywanych na sufitach krotność= 1,00	45,95 m2
5. Magazyn OSP		
1. Roboty rozbiórkowe		
76	KNR 4-01 0354-07-020 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 krotność= 1,00	1,00 szt
77	KNR 4-01 0348-03-050 Rozebrawanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00	9,98 m2
78	KNR 3 0801-040-050 Rozebrawanie posadzek z płytek na zaprawie cementowej krotność= 1,00	16,12 m2
79	KNR 4-01W 0109-09-060 Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km krotność= 1,00	2,79 m3
80	KNR 4-01W 0109-12-060 Dodatek za każdy następny 1 km wywiezienia gruzu sprzmozowanego samochodami samowyladowczymi krotność= 5,00	2,79 m3
2. Podłoga i posadzki		
81	NC-02 0605-0301-050 Systemy posadzkowe Ceresit i Thomsit. Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych o grubości do 10 mm. Zaprawa samopoziomująca CN 72 + emulsja elastyczna Ceresit CC 83 krotność= 1,00	16,66 m2
82	NC-02 0603-06-050 Systemy posadzkowe Ceresit i Thomsit. Gruntowanie podłoga gładkiego krotność= 1,00	16,66 m2
83	BC-04 0510-0801-050 Posadzki z płytek ceramicznych układanymi metodą regularną na klej cienkowarstwowy gr. 3 mm; płytki o wymiarach 200x300 krotność= 1,00	16,66 m2

84	BC-04 0520-0102-040 Cokoły z płytek ceramicznych o wym. 100x100 mm układanych na klej cienkowarstwowy na ścianach krotność= 1,00	16,44 m
3. Roboty malarskie		
85	KNR 4-01W 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfaldowań) do malowania farbami emulsyjnymi krotność= 1,00	65,41 m2
86	KNNR 2 0802-060-050 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach krotność= 1,00	65,41 m2
87	KNR 4-01 1204-01-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów krotność= 1,00	16,12 m2
88	KNR 4-01 1204-02-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian krotność= 1,00	49,29 m2
6. Komunikacja na parterze + sala zebrań		
1. Roboty rozbiórkowe		
89	KNR 4-01 0354-07-020 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 krotność= 1,00	1,00 szt
90	KNNR 3 0801-040-050 Rozebrawie posadzek z płytek na zaprawie cementowej krotność= 1,00	265,99 m2
91	KNNR 3 0801-050-050 Rozebrawie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów krotność= 1,00	37,64 m2
92	KNNR 3 0801-070-050 Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych krotność= 1,00	9,38 m2
93	KNNR Wacetob 3 1002-060-050 Zeskrobanie i zmycie starej farby ze starych tynków wewnętrznych - mozaika krotność= 1,00	209,02 m2
94	KNR 4-01W 0109-09-060 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km krotność= 1,00	16,75 m3
95	KNR 4-01W 0109-12-060 Dodatek za każdy następny 1 km wywiezienia gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi krotność= 5,00	16,75 m3
2. Podłóża i posadzki		

96	NC-02 0605-0301-050 Systemy posadzkowe Ceresit i Thomsit. Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych o grubości do 10 mm. Zaprawa samopoziomująca CN 72 + emulsja elastyczna Ceresit CC 83 krotność= 1,00	307,36 m2
97	NC-02 0603-06-050 Systemy posadzkowe Ceresit i Thomsit. Gruntowanie podłoża gładkiego krotność= 1,00	316,74 m2
98	BC-04 0510-0801-050 Posadzki z płytek ceramicznych układanymi metodą regularną na klej cienkowarstwowy gr. 3 mm; płytki o wymiarach 200x300 krotność= 1,00	275,72 m2
99	BC-04 0520-0102-040 Cokoły z płytek ceramicznych o wym. 100x100 mm układanych na klej cienkowarstwowy na ścianach krotność= 1,00	91,73 m
100	BC-04 0522-0801-050 Okładziny schodów z płytek ceramicznych układanych na klej cienkowarstwowy gr. 3 mm; płytki o wymiarach 200x300 krotność= 1,00	31,64 m2
101	BC-03 0520-0302-040 Cokoły z płytek ceramicznych układanych na zaprawę klejową cienkowarstwową. Cokoły z płytek o wymiarach układanych na klej cienkowarstwowy gr. 3 mm układane na schodach 100x100 krotność= 1,00	28,17 m
3. Stolarka okienna i drzwiowa		
102	KNNR 2 1104-020-050 Ościeżnice drewniane wykończone krotność= 1,00	1,20 m2
103	KNR 2-02 1017-02-050 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,60 m2, fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ krotność= 1,00	1,60 m2
4. Roboty malarskie		
104	KNR 4-01W 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfaldowań) do malowania farbami emulsyjnymi krotność= 1,00	690,17 m2
105	KNNR 2 0802-060-050 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach krotność= 1,00	481,15 m2
106	KNR 2-02 0910-01-050 Tynki mozaikowe, wykonane ręcznie, na ścianach płaskich i powierzchniach - analogia krotność= 1,00	209,02 m2
107	KNR 4-01 1204-01-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów krotność= 1,00	301,81 m2

108	KNR 4-01 1204-02-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian krotność= 1,00	179,34 m2
109	KNR 4-01 1212-05-050 Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat i balustrad z prętów prostych krotność= 1,00	5,00 m2
5. Izolacja stropu nad piętrem		
110	BO-01 0104-05-050 Demontaż izolacji z płyt z wełny poziomej krotność= 1,00	299,54 m2
111	KNR 4-04 1101-02-060 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku. Transport gruzu samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1 km krotność= 1,00	29,95 m3
112	KNR 4-04 1101-05-060 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległ.ponad 1km samochodem ciężarowym krotność= 15,00	29,95 m3
113	SEK 2-03 0201-06-050 Wykonanie paroizolacji tarasu z folii paroizolacyjnej układanej na sucho krotność= 1,00	299,54 m2
114	KNR 2-02 0609-03-050 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho-PUR gr. 30cm - analogia krotność= 1,00	299,54 m2
7. Pomieszczenia sanitarne piętra		
1. Roboty rozbiórkowe		
115	KNR 4-01 0354-07-020 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 krotność= 1,00	6,00 szt
116	KNR 4-01 0348-03-050 Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00	12,05 m2
117	KNR 4-01I 0819-15-050 Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek krotność= 1,00	34,40 m2
118	KNR 4-01W 0109-09-060 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km krotność= 1,00	3,53 m3
119	KNR 4-01W 0109-12-060 Dodatk za każdy następny 1 km wywiezienia gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi krotność= 5,00	3,53 m3
2. Ścianki działowe		

120	KNR 2-02 0121-03-050 Ścianki działowe z płytek gazobetonowych, o grubości 12 cm. krotność= 1,00	12,61 m2
3. Podłóża i posadzki		
121	NC-02 0605-0301-050 Systemy posadzkowe Ceresit i Thomsit. Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych o grubości do 10 mm. Zaprawa samopoziomująca CN 72 + emulsja elastyczna Ceresit CC 83 krotność= 1,00	13,72 m2
122	NC-02 0603-06-050 Systemy posadzkowe Ceresit i Thomsit. Gruntowanie podłoża gładkiego krotność= 1,00	13,72 m2
123	BC-04 0510-0801-050 Posadzki z płytek ceramicznych układanymi metodą regularną na klej cienkowarstwowy gr. 3 mm; płytki o wymiarach 200x300 krotność= 1,00	13,72 m2
4. Tynki i okładziny		
124	KNR 2-02 0801-01-050 Tynki zwykłe II kategorii, ścian i słupów, wykonywane mechanicznie. Budynki do 8 kondygnacji. krotność= 1,00	25,22 m2
125	KNR 2-02I 0829-01-050 Licowanie ścian płytkami na klej. Przygotowanie podłoża krotność= 1,00	42,32 m2
126	KNR 2-02I 0829-09-050 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną krotność= 1,00	42,32 m2
127	KNR 2-17 0137-02-020 Kratki wentylacyjne typ A do przewodów murowanych o obwodzie do 2400 mm krotność= 1,00	2,00 szt
5. Stolarka okienna i drzwiowa		
128	KNNR 2 1104-020-050 Ościeżnice drewniane wykończone krotność= 6,00	1,20 m2
129	KNR 2-02 1017-02-050 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,60 m2, fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ krotność= 4,00	1,60 m2
130	KNR 2-02 1017-02-050 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,60 m2, fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ krotność= 2,00	1,80 m2

131	wycena własna-020 Montaż nawiewników higrosterowanych krotność= 1,00	2,00 szt
6. Roboty malarskie		
132	KNR 4-01W 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfaldowań) do malowania farbami emulsyjnymi krotność= 1,00	32,25 m2
133	KNNR 2 0802-060-050 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach krotność= 1,00	32,25 m2
134	KNR 4-01 1204-01-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów krotność= 1,00	13,72 m2
135	KNR 4-01 1204-02-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian krotność= 1,00	18,53 m2
7. Wyposażenie		
136	KNNR 4 ERRATA 0230-02010-090 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem z tworzywa sztucznego, gruszkowym krotność= 1,00	4,00 kpl
137	KNNR 4 ERRATA 0233-030-090 Ustęp wiszący krotność= 1,00	4,00 kpl
138	KNR 2-15G 0102-01-090 Montaż przy ścianie masywnej elementów Geberit Unifix do miski ustępowej krotność= 1,00	4,00 kpl
139	KNNR 4 0234-020-090 Pisuary pojedyncze z zaworami splukującymi krotność= 1,00	2,00 kpl
140	KNNR 4 0137-030-020 Baterie umywalkowe jednouchwytowe z 2 zaworami o średnicy nominalnej 15 mm krotność= 1,00	4,00 szt
141	wycena własna-090 Dostawa i montaż wyposażenia łazienek krotność= 4,00	1,00 kpl
142	wycena własna-090 Dostawa i montaż wyposażenia wc krotność= 4,00	1,00 kpl
8. Pomieszczenia zaplecza kuchennego		
1. Roboty rozbiórkowe		

143	KNR 4-01 0354-07-020 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 krotność= 1,00	1,00 szt
144	KNR 4-01 0348-03-050 Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00	10,36 m2
145	KNNR 3 0801-040-050 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej krotność= 1,00	11,33 m2
146	KNR 4-01W 0109-09-060 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km krotność= 1,00	2,46 m3
147	KNR 4-01W 0109-12-060 Dodatek za każdy następny 1 km wywiezienia gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi krotność= 5,00	2,46 m3
2. Podłóża i posadzki		
148	NC-02 0605-0301-050 Systemy posadzkowe Ceresit i Thomsit. Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych o grubości do 10 mm. Zaprawa samopoziomująca CN 72 + emulsja elastyczna Ceresit CC 83 krotność= 1,00	11,33 m2
149	NC-02 0603-06-050 Systemy posadzkowe Ceresit i Thomsit. Gruntowanie podłoża gładkiego krotność= 1,00	11,33 m2
150	BC-04 0510-0801-050 Posadzki z płytek ceramicznych układanymi metodą regularną na klej cienkowarstwowy gr. 3 mm; płytki o wymiarach 200x300 krotność= 1,00	11,33 m2
151	BC-04 0520-0102-040 Cokoły z płytek ceramicznych o wym. 100x100 mm układanych na klej cienkowarstwowy na ścianach krotność= 1,00	15,53 m
3. Roboty malarskie		
152	KNR 4-01W 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfaldowań) do malowania farbami emulsyjnymi krotność= 1,00	56,98 m2
153	KNNR 2 0802-060-050 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach krotność= 1,00	56,98 m2
154	KNR 4-01 1204-01-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów krotność= 1,00	11,33 m2

155	KNR 4-01 1204-02-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian krotność= 1,00	45,65 m2
9. Wyposażenie		
156	wycena własna-090 Dostawa i montaż zmywarki krotność= 1,00	1,00 kpl
157	wycena własna-090 Dostawa i montaż krzeseł krotność= 1,00	70,00 kpl
158	wycena własna-090 Dostawa i montaż stołów krotność= 1,00	14,00 kpl