



GKM.VI.6220.1.2026

D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104, art. 106 §1, art. 107 §1 ustawy z 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2025 poz. 1691) [dalej: kpa] w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2026 poz. 670) [dalej: ustawy ooś] oraz §3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Zaleszany z dnia 22 maja 2026 r. (data wpływu do Urzędu 08.06.2026 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

stwierdzam

I. Brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dzierdziówka”, gmina Zaleszany.

II. Określam istotne warunki realizacji przedsięwzięcia:

1. Prace budowlane związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej tj. w godz. od 06.00 do 22.00.
2. Zaplecza budowy, bazy techniczne, bazy materiałowe, place postojowe maszyn budowlanych i środków transportu oraz miejsca magazynowania odpadów, lokalizowane będą poza terenami zadrzewionymi, poza miejscami podmokłymi i miejscami, na których w okresie wiosennym stagnują wody roztopowe. Teren, na którym zlokalizowane będą zaplecza budowy, miejsca magazynowania odpadów, materiałów budowlanych itp. zostanie uszczelniony tak, aby uniemożliwić przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego.
3. Teren budowy zostanie wyposażony w środki do likwidacji ewentualnych wycieków płynów eksploatacyjnych z wykorzystywanych maszyn (np. sorbenty, maty sorpcyjne).
4. Usuwanie roślinności i wierzchniej warstwy gleby na trasie planowanej kanalizacji, zostanie przeprowadzone poza okresem wzmożonej aktywności fauny, obejmującym okres rozrodu płazów i gadów oraz główny okres lęgowy ptaków tj. poza okresem od 01 marca do 31 sierpnia. W przypadku konieczności wykonywania tych prac w ww. okresie, możliwe jest ich wykonanie po przeprowadzeniu kontroli przez przyrodnika pod kątem występowania chronionych gatunków zwierząt w okresie 1 — 3 dni przed planowanym terminem zdjęcia humusu. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków, zdejmowanie humusu należy wstrzymać do momentu opuszczenia danego terenu przez te zwierzęta (np. do zakończenia lęgów, wyprowadzenia młodych) lub do momentu uzyskania stosownych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków.

5. Celem zachowania wierzchniej warstwy gleby z pasa budowlano-montażowego, w pierwszej kolejności zostanie zebrana warstwa humusu, który będzie składowany oddzielnie. Po zakończeniu robót budowlanych humus będzie wykorzystany do zagospodarowania wierzchniej warstwy terenu.
6. W celu ochrony płazów (oraz innych drobnych zwierząt) wykopy będą prowadzone, krótkimi odcinkami i zasypywane na koniec każdego dnia roboczego. Wykopy niezasypane w danym dniu roboczym oraz inne zagłębienia terenu mogące stanowić pułapkę dla drobnych zwierząt, zostaną odpowiednio zabezpieczone w taki sposób, aby zapobiec wpadaniu do nich zwierząt, w tym płazów (np. będą szczelnie przykryte po każdym zakończonym dniu pracy lub zostaną zabezpieczone z wykorzystaniem tymczasowego ogrodzenia herpetologicznego utrzymywanego w szczelności z gruntem i w miejscach połączeń, o wysokości nadziemnej 50 cm i wkopanym w grunt na głębokość 10 cm; górna krawędź powinna być odgięta na zewnątrz tworząc daszek o długości min. 5 cm, bez ostrych zakończeń). Codziennie rano przed rozpoczęciem robót, a następnie bezpośrednio przed zasypaniem wykopów będą one sprawdzane, czy nie zostały w nich uwięzione zwierzęta. W przypadku stwierdzenia występowania zwierząt w wykopach (oraz w innych miejscach mogących stanowić pułapki dla zwierząt), zostaną one natychmiast przeniesione poza teren robót, w odpowiednie dla danego gatunku siedlisko.
7. Ewentualna wycinka pojedynczych drzew i/ lub krzewów zostanie przeprowadzona poza okresem lęgowym ptaków tj. poza okresem od 01 marca do 31 sierpnia.
W przypadku zaistnienia konieczności dokonania wycinki drzew/ krzewów w ww. okresie lęgowym, możliwe jest ich wykonanie jedynie w przypadku potwierdzenia przez przyrodnika (obserwacje te powinny się odbyć maksymalnie do 3 dni przed terminem realizacji prac), iż dane drzewo lub krzew nie są wykorzystywane przez ptaki jako miejsce gniazdowania, jak również, że prace te nie będą stanowiły zagrożenia dla innych gniazdujących w sąsiedztwie ptaków. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków ptaków, wycinkę należy wstrzymać do momentu wyprowadzenia lęgów przez te gatunki lub do momentu uzyskania stosowanych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących, w stosunku do chronionych gatunków ptaków.
8. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w zasięgu rzutu pionowego koron drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki i co najmniej 2 m na zewnątrz od tego zasięgu, będą wykonywane w sposób jak najmniej im szkodzący tj. w szczególności:
 - pnie drzew zostaną zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi na czas budowy, poprzez ich odeskowanie lub owinięcie matami słomianymi lub jutowymi do wysokości co najmniej 150 cm,
 - grupy drzew/krzewów zostaną wyгородzone płotem o wysokości min. 1,5 m, w sposób uniemożliwiający uszkodzenie pni,
 - odsłonięte korzenie drzew zostaną zabezpieczone przed wysuszeniem lub przemarznięciem,
 - w obrębie korzeni drzew nie będą składowane materiały budowlane, ani ziemia pochodząca z wykopów,
 - prace ziemne w obrębie korzeni drzew będą wykonywane ręcznie lub niewielkimi koparkami,
 - w sytuacji wykonywania wykopów w zasięgu rzutu koron drzew w trakcie okresu wegetacyjnego, po zasypaniu wykopów drzewa zostaną obficie podlane,
 - w przypadku uszkodzenia drzew w czasie prowadzenia robót zostaną one poddane zabiegom pielęgnacyjnym.

9. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, zostaną usunięte wszelkie pozostałe po budowie zanieczyszczenia i niewykorzystane materiały, a następnie zostanie przeprowadzone uporządkowanie terenów.
10. W trakcie prac prowadzonych w obrębie cieków niewyróżnionych - rowów, należy zachować szczególną ostrożność celem niedopuszczenia do zanieczyszczenia ich wód.
11. Przekroczenia ww. rowów należy wykonać min. 1,0 m poniżej stałego dna rowu licząc od górnej krawędzi rury osłonowej. Miejsca przejść projektowaną kanalizacją przez ww. rowy należy w trwały i widoczny sposób oznakować.
12. Prace w obrębie ww. rowów należy prowadzić poza okresem intensywnych lub/i długotrwałych opadów deszczu.
13. Ewentualne przypadkowe uszkodzenia gruntu w obrębie skarp/koryta ww. rowów, powstałe w wyniku prowadzonych prac, zostaną naprawione na koszt Inwestora, a miejsce/a zostaną przywrócone do stanu wyjściowego.

III. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia została zawarta w załączniku do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 8 czerwca 2026 r. Gmina Zaleszany wystąpiła do Wójta Gminy Zaleszany z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dzierdziówka”, gmina Zaleszany.

Przedsięwzięcie planowane jest na terenie gminy Zaleszany. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2026 poz. 670) jest Wójt Gminy Zaleszany. Przedmiotowa inwestycja, zgodnie z §3 ust. 1 pkt 81 – „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km”, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko została zakwalifikowana do grupy mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, których realizacja, zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 tej ustawy, wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W ramach procedury organ właściwy do jej wydania, uwzględniając uwarunkowywania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, bada potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko zasięgając opinii właściwych organów, o których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy ooś.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy ooś, w przypadku, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, po uzyskaniu wymaganych opinii, o których mowa w art. 64, właściwy organ w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Zgodnie z art. 84 ust. 1a ustawy ooś, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, właściwy organ w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach może określić warunki lub wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c, lub nałożyć obowiązek działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b lub c. Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy ooś charakterystyka przedsięwzięcia stanowi znacznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W oparciu o art. 80 ust. 2 ustawy ooś organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten jest

uchwalony — nie dotyczy to decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej dla publicznych urządzeń służących do przesyłania i odprowadzania ścieków.

Trasa przedmiotowej kanalizacji przebiega poza obszarem objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wnioskodawca, zgodnie z art. 74 ustawy ooś wraz z wnioskiem złożył poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, mapę z zaznaczonym przebiegiem granicy terenu realizacji inwestycji i obszaru oddziaływania, wypisy z ewidencji gruntów dla działek objętych zakresem inwestycji i obszarem oddziaływania oraz przygotowaną zgodnie z wymaganiami art. 62a ust. 1 ustawy ooś kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Liczba stron postępowania w niniejszej sprawie przekracza 10 zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stąd do doręczeń korespondencji zastosowano przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy ooś w oparciu na złożony wniosek Wójt Gminy Zaleszany w dniu 10.06.2026 r. wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W ramach procedury tutejszy organ, w trybie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy ooś, pismami z dnia 11 czerwca 2026 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie (dalej RDOŚ), Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stalowej Woli (dalej PPIS) oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stalowej Woli (dalej PGW WP) o opinie w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

Wójt Gminy Zaleszany dla planowanego przedsięwzięcia uzyskał opinie:

- 1) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 17 czerwca 2026 r., znak: WOOŚ.4220.20.30.2026.PW.2;
 - 2) sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stalowej Woli z dnia 26 czerwca 2026 r. znak: ON.ZNS.9020.4.24.2026.MM;
 - 3) Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 6 lipca 2026 r., znak sprawy: RS.ZZŚ.4130.132.2026.MZ;
- w których organy jednomyślnie stwierdziły brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie, zgodnie z art. 64 ust. 3a ustawy ooś Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli w wydanych w opiniach sprecyzowali warunki realizacji przedsięwzięcia, o których mowa w art. 82 ust. pkt 1 lit. b) lub c) ustawy ooś (warunki 1 ÷ 13 str. 1 ÷ 3).

Dokonana analiza materiału dowodowego, w tym Karty informacyjnej przedsięwzięcia wykazała, że przedstawia on w sposób dostateczny zagadnienia istotne z punktu widzenia ochrony środowiska, pozwalające ocenić skalę możliwych oddziaływań planowanego zamierzenia na środowisko.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie polegać na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym z przepompowniami ścieków, dla części miejscowości Dzierdziówka, w gminie Zaleszany. Łączna długość projektowanej sieci wyniesie ok. 3,5 km i zostanie wykonana z rur z tworzyw sztucznych o średnicach: sieć grawitacyjna DN160 mm + DN200 mm, a sieć tłoczna o średnicach PE 50 mm + PE 140 mm.

Realizacja zadania ma na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej na przedmiotowym terenie, poprzez ujęcie wytwarzanych ścieków w szczelny system kanalizacji.

Teren, w którym planuje się realizację przedsięwzięcia to w przeważającej mierze działki zabudowane z typową zabudową zagrodową i jednorodziną. Na obszarze tym brak jest zakładów będących źródłem ścieków przemysłowych, które mogłyby wpływać na pracę kanalizacji lub oczyszczalni ścieków. Trasa projektowanej sieci na terenie miejscowości Dzierdziówka przebiegać będzie obok istniejącej zabudowy przy granicach działek oraz wzdłuż i w obrębie dróg gminnych.

Planowana sieć kanalizacji stanowić będzie uzbrojenie podziemne terenu, umożliwiające odbiór i transport ścieków bytowych z obszarów nowoskanalizowanych. Projektowana sieć wykonana będzie, jako obiekt szczelny, stanowiący element zamkniętego układu sieci

kanalizacyjnych, bez możliwości przedostawania się ścieków do gruntu, jak i do wód gruntowych. Realizacja uzbrojenia podziemnego nie spowoduje zajęcia terenu dla potrzeb eksploatacyjnych kanalizacji, za wyjątkiem projektowanych przepompowni ścieków i studzienek, gdzie na stałe z dotychczasowego użytkowania wyłączona zostanie powierzchnia pod planowane pompownie i studzienki.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje m.in. budowę kolektorów kanalizacji grawitacyjnej; budowę kolektorów kanalizacji tłocznej; budowę sieciowych przepompowni ścieków; wykonanie przekroczeń projektowaną siecią dróg publicznych i wewnętrznych; wykonanie zasilania energetycznego do przepompowni ścieków; budowę zjazdu z drogi publicznej do terenu przepompowni; zagospodarowanie placu pompowni, w wykonanie ogrodzenia, oświetlenia i utwardzenia; prace porządkowe. Realizacja przedsięwzięcia, nie spowoduje zmian w istniejącym stanie zagospodarowania terenu (poza lokalizacją przepompowni ścieków).

Ścieki bytowe z terenów nowoskanalizowanych (z ok. 26 budynków) w szacowanej łącznej ilości wynoszącej ok. $Q_{d\bar{s}r} = 16 \text{ m}^3/\text{d}$ i $Q_{dmax} = 20,8 \text{ m}^3/\text{d}$, odprowadzane będą do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dzierdżówka (miejsce włączenia nowej sieci położone będzie w obrębie działki o nr ewid. 1044/44), a następnie do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Kępie Zaleszańskie, której zarządcą jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaleszanych. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Łęg. Parametry techniczne istniejącej oczyszczalni zapewnią odbiór ścieków z terenu objętego projektem. Podstawowym źródłem ścieków jest działalność bytowa mieszkańców wsi w okresie całorocznym.

Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Kępie Zaleszańskie, o przepustowości $Q_{sr.d} = 820 \text{ m}^3/\text{d}$, posiada wystarczającą przepustowość, aby przyjąć ścieki z terenów nowoskanalizowanych i oczyścić je w sposób gwarantujący spełnienie wymogów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311).

Rurociągi sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjne i tłoczne) będą układane w wykopie otwartym wąskoprzestrzennym. Głębokość planowanych wykopów wynosić będzie od ok. 1 do ok. 6 m p.p.t. Przy przepompowni i przewiertach projektuje się wykonanie wykopów jamistych o maksymalnej powierzchni 30 m^2 . Planowane jest wykonywanie prac ziemnych zarówno sprzętem mechanicznym, jak i ręcznie (np. w miejscach kolizji oraz zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego, w miejscach zbliżeń do systemów korzeniowych drzew nieprzeznaczonych do wycinki). Część robót, w tym przekroczenie dróg utwardzonych, zostanie wykonana metodą bezwykopową np. przewiert sterowany lub przecisk. Przewody kanalizacyjne układane będą na podsypce z piasku, starannie zagęszczonej i wyprofilowanej tak, aby obwód rury przylegał do podłoża. W trakcie wykonywania prac ziemnych, wierzchnia, urodzajna warstwa gleby zostanie zdjęta i zdeponowana na placu budowy, a po zakończeniu etapu realizacji, zostanie ona rozplantowana po powierzchni terenu.

W celu inspekcji sieci kanalizacyjnej projektuje się studzienki kanalizacyjne przelotowe i połączeniowe zlokalizowane na odcinkach prostych, w miejscach zmiany kierunku oraz w miejscach dopływów bocznych sieci. Na rurociągach tłocznych zostaną zabudowane studnie rewizyjne, umożliwiające prawidłową pracę systemu kanalizacyjnego (studnie połączeniowe, odpowietrzająco-napowietrzające, odwodnieniowe z czyszczakiem rewizyjnym i zaworem hydrantowym oraz rozprężne).

Pompownie ścieków zaprojektowano jako pompownie zbiornikowe podziemne, z dwiema pompami zatapialnymi (o wolnym przelocie lub z urządzeniem rozdrabniającym), pracującymi naprzemiennie. Zaprojektowane pompownie są bezskratkowe i nie wymagają strefy ochronnej. Zbiorniki pompowni przewiduje się z polimerobetonu lub z betonu jako konstrukcje monolityczne zapewniające pełną szczelność. Przepompownie będą podłączone do sieci elektroenergetycznej celem zapewnienia zasilania pomp.

W związku z prowadzonymi pracami, okresowemu zwiększeniu ulegnie natężenie ruchu transportowego na terenie objętym przedsięwzięciem, co spowoduje zwiększone emisje do powietrza, będące skutkiem pracy silników spalinowych. Są to oddziaływania, których nie można wyeliminować, lecz które mają charakter okresowy i odwracalny. W celu ograniczenia emisji nieorganicznej związanej z tym etapem, przewiduje się m.in. wykorzystanie sprawnych pojazdów i maszyn. Uciążliwości związane z etapem realizacji będą miały charakter krótkotrwały, odwracalny i ustaną wraz z chwilą jego zakończenia.

Trasa projektowanej kanalizacji przebiegać będzie przez obszary chronione pod względem akustycznym, które można zakwalifikować jako tereny zabudowy zagrodowej, dla których wartości dopuszczalne poziomu hałasu wynoszą 55 dB w porze dziennej i 45 dB w nocy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 poz. 112).

Emisja hałasu podczas prowadzenia prac budowlanych, która będzie spowodowana pracą maszyn budowlanych i pojazdów transportujących wykorzystywane na placu budowy materiały i planowane do zainstalowania urządzenia, nie może zostać wyeliminowana, będzie miała charakter okresowy i krótkotrwały. Celem ograniczenia emisji hałasu, prace budowlane będą prowadzone sprawnymi maszynami i środkami transportu, wyłącznie w porze dziennej (tj. pomiędzy godzinami 06.00 — 22.00). Ponadto roboty zostaną zorganizowane w taki sposób, aby wyeliminować hałas wynikający ze zbędnej koncentracji prac z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu mechanicznego. Podczas eksploatacji przedsięwzięcia, jedynymi źródłami hałasu będą pracujące pompy w projektowanych przepompowniach ścieków. Zgodnie z kartą informacyjną przedsięwzięcia pompy przepompowni ścieków montowane będą w obiektach podziemnych (poziom hałasu mierzony w odległości ok. 10 m od pompowni wynosi 30 dB), w związku z tym nie spowodują one przekroczeń obowiązujących wartości dopuszczalnych poziomu hałasu na najbliższych terenach chronionych pod względem akustycznym.

W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego, do prac budowlanych wykorzystywany będzie tylko sprawny technicznie sprzęt. W celu zabezpieczenia gruntu i wód przed zanieczyszczeniem, w niniejszej decyzji nałożono warunek, aby zaplecze budowy, place postojowe maszyn budowlanych i środków transportu, miejsca magazynowania odpadów, materiałów budowlanych były lokalizowane na terenie uszczelnionym, w oddaleniu od zbiorników wodnych, dolin cieków wodnych, poza miejscami podmokłymi i miejscami, na których w okresie wiosennym stagnują wody roztopowe, a także poza terenami zadrzewionymi. Na wypadek ewentualnego wycieku substancji ropopochodnych, zaplecze budowy zostanie wyposażone w sorbenty umożliwiające neutralizację ww. substancji. Woda na potrzeby bytowo-socjalne ekip budowlanych będzie dostarczana na plac budowy, a potrzeby sanitarne pracowników zabezpieczone będą w przenośnych sanitariatach.

Układanie rurociągów na dnie wykopu będzie wykonywane na podłożu odwodnionym. Do odwadniania wykopów będą wykorzystywane pompy spalinowe lub igłofiltry, a woda pochodząca z odwodnienia, po jej oczyszczeniu z zawiesiny ogólnej za pomocą odstożników, będzie odprowadzana do najbliższego rowu lub cieku.

Podczas realizacji sieci sanitarnej planuje się wykonanie prób szczelności rurociągów metodą wodną. Woda do prób szczelności będzie pobierana z sieci wodociągowej, a po jej zużyciu zostanie odprowadzona do oczyszczalni ścieków.

W fazie eksploatacji, przedsięwzięcie nie stanowi zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego. Budowa szczelnej sieci kanalizacyjnej, wykonanej z powszechnie stosowanych materiałów nie spowoduje emisji substancji szkodliwych do wód powierzchniowych i gruntowych.

Powstające na etapie realizacji i eksploatacji odpady, będą odpadami typowymi dla tego typu przedsięwzięć. W celu prawidłowej gospodarki odpadami powstającymi w czasie realizacji przedsięwzięcia, przestrzegane będą ogólne zasady gospodarowania odpadami wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023 poz. 1587 ze zm.). Powstające podczas fazy realizacji odpady, magazynowane będą selektywnie z zabezpieczeniem przed przedostaniem się z nich zanieczyszczeń do środowiska, a następnie zostaną przekazane uprawnionym podmiotom

zewnętrznym prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania odpadami. Zużyta podczas wykopów płuczka wiertnicza (niepełniająca wymagań jakościowych) będzie magazynowana na terenie placu maszynowego w tankopaletach lub w uszczelnionym folią dole płuczkowym, a następnie zostanie przekazana uprawnionym podmiotom do odzysku lub do unieszkodliwienia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do zrealizowania poza granicami wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2026 poz. 13 ze zm.), w tym poza obszarami Natura 2000. Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: oddalony o ok. 0,3 km specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Dolnego Sanu PLH180020, oddalony o ok. 2,6 km obszar specjalnej ochrony ptaków Lasy Janowskie PLB060005, oddalony o ok. 3,6 km specjalny obszar ochrony siedlisk Uroczyska Lasów Janowskich PLH060031, oddalony o ok. 4 km specjalny obszar ochrony siedlisk Enklawy Puszczy Sandomierskiej PLH180055 oraz oddalony o ok. 4,3 km obszar specjalnej ochrony ptaków Puszcza Sandomierska PLB180005. Inne obszary wchodzące w skład sieci obszarów Natura 2000 znajdują się w większych odległościach.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją, trasa planowanej kanalizacji przebiegać będzie głównie obok istniejącej zabudowy przy granicach działek, wzdłuż i w obrębie dróg publicznych, ale również przez działki stanowiące tereny zielone i pola uprawne. W obrębie działki o nr ewid. 1044/30 w Dzierdżówce, znajduje się zbiornik wodny/ staw, który może stanowić potencjalne siedlisko zwierząt, w tym płazów.

Wykopy będą na bieżąco zasypywane, a w przypadku konieczności pozostawienia otwartych wykopów, zostaną one odpowiednio zabezpieczone przed wpadaniem do nich płazów oraz drobnych zwierząt. Przed zasypaniem wykopów będą one dokładnie sprawdzane, czy nie zostały w nich uwięzione zwierzęta, a w przypadku takiego stwierdzenia będą one odławiane i przenoszone poza teren robót, w odpowiednie dla danego gatunku siedlisko. Ponadto, w celu zabezpieczenia środowiska przyrodniczego, w niniejszej opinii wskazano, aby usuwanie roślinności i wierzchniej warstwy gleby na trasie planowanej kanalizacji, zostało przeprowadzone poza okresem wzmożonej aktywności fauny, obejmującym okres rozrodu płazów i gadów oraz główny okres lęgowy ptaków tj. poza okresem od 01 marca do 31 sierpnia.

Trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej została zaprojektowana w sposób ograniczający konieczność wycinki drzew lub krzewów. Niemniej, w przypadku konieczności wycinki pojedynczych drzew lub krzewów (np. w związku z korektą trasy kanalizacji w miejscu niezainwentaryzowanej infrastruktury podziemnej itp.), ewentualna wycinka drzew i/ lub krzewów zostanie przeprowadzona poza głównym okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 01 marca do 31 sierpnia. Dodatkowo, drzewa i krzewy sąsiadujące z zamierzeniem, nieprzewidziane do usunięcia, na czas prowadzonych prac zostaną zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym.

Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego będą prowadzone co najmniej 2 m od zasięgu rzutu pionowego koron drzew i krzewów. Pnie drzew należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi na czas budowy, poprzez ich owinięcie matami wiklinowymi lub słomianymi (o wymiarach 1,7 x 1,5 m) albo oszalowanie deskami do wysokości co najmniej 1,5 m (w zależności od wysokości drzewa). Wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew i krzewów przeprowadzać ręcznie lub niewielkimi koparkami. Przycinanie korzeni należy prowadzić ostrymi narzędziami tnącymi, niedopuszczalne jest rwanie i miażdżenie systemów korzeniowych; nie należy uszkadzać korzeni szkieletowych, odpowiedzialnych za statykę drzewa. W przypadku uszkodzenia korzeni, gałęzi lub pni należy podjąć działania ochronne:

- uszkodzone korzenie należy przyciąć pod kątem prostym, dokonując cięcia tam, gdzie zaczyna się żywy korzeń, o powierzchnię ran należy zabezpieczyć preparatem impregnującym,
- glebę w najbliższym otoczeniu uszkodzonych korzeni zastąpić w bardziej zasobną w składniki odżywcze (torfową),
- uszkodzone gałęzie należy przyciąć zgodnie z zasadami pielęgnacji drzew, a następnie pokryć preparatami o działaniu powierzchniowym,
- ubytki powierzchniowe kory należy wygładzić i uformować ich krawędzie, a następnie zabezpieczyć preparatami antygrzybicznymi.

Po zrealizowaniu zadania teren zostanie przywrócony do stanu sprzed rozpoczęcia prac (poza terenem planowanych przepompowni ścieków i studzienek).

Studzienki w ciągu planowanej kanalizacji sanitarnej wyposażone będą w szczelne włazy, uniemożliwiające uwięzienia w nich drobnych zwierząt, w tym płazów i gadów.

Teren realizacji planowanej sieci kanalizacji sanitarnej położony jest poza granicami głównych korytarzy ekologicznych, wyznaczonych w „Projekcie korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce” (Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R. W., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik J. M., Zalewska H., Pilot M., 2005; zaktualizowanym w latach 2010 — 2012 przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży), celem zapewnienia łączności ekologicznej, zarówno w skali całego kraju, jak i w skali europejskiej.

Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i zakres planowanego przedsięwzięcia, jak również wdrożenie ujętych w niniejszej decyzji warunków minimalizujących wpływ na środowisko należy stwierdzić, iż nie będzie ono w sposób znaczący oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na przedmioty ochrony ww. obszaru Natura 2000, jego integralność oraz spójność sieci Natura 2000. Przedsięwzięcie, nie wymaga zatem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym oceny oddziaływania, o której mowa w art. 6.3 Dyrektywy Siedliskowej.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na przeprowadzenie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych, decyzje te wydawane są w odrębnych postępowaniach i mają inny charakter, dlatego też w przypadku, gdy realizacja przedsięwzięcia będzie wiązać się z łamaniem zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową, konieczne będzie uzyskanie stosownych zezwoleń, o których mowa w art. 56 ww. ustawy o ochronie przyrody.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. 2023 poz. 300) (II aPGW), teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP): „Stary San” o kodzie: RW20001022992. Typ ww. JCWP - PNp - Potok lub strumień nizinny piaszczysty. JCWP posiada status NAT - naturalna część wód.

Ww. JCWP jest monitorowana, zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest umiarkowany potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny. Aktualnie JCWP charakteryzuje się słabym stanem ekologicznym oraz dobrym stanem chemicznym. Zgodnie z ww. rozporządzeniem JCWP posiada ogólny zły stan wód.

Obszary wyznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie lub poprawa stanu jest ważnym czynnikiem w ich ochronie:

1. Dolina Dolnego Sanu PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180020.H.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1478 ze zm.), teren planowanej inwestycji znajduje się poza granicami ww. obszaru chronionego. Realizacja omawianego przedsięwzięcia nie będzie miała istotnego wpływu na przedmioty ochrony zależne od wód wyznaczone dla tego obszaru.

Teren, na którym będzie realizowane przedmiotowe zadanie zlokalizowany jest w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie: GW2000119, będącej monitorowaną częścią wód, w dobrym stanie oraz niezagrażoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest zachowanie dobrego stanu ilościowego i chemicznego.

Teren przedsięwzięcia leży poza obszarem zalewowym, poza strefami ochronnymi ujęć wód, w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 425 „Dębica - Stalowa Wola - Rzeszów”.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia woda będzie wykorzystywana przez zatrudnionych pracowników oraz do płukania sieci kanalizacyjnej i prób szczelności. Teren budowy wyposażony zostanie w przenośne sanitariaty, z których ścieki bytowe będą okresowo wywożone do oczyszczalni przez uprawniony podmiot. Źródłem wody do przeprowadzania prób szczelności będzie sieć wodociągowa. Zużyta woda będzie odpompowywana i odprowadzona wykonaną siecią kanalizacyjną do istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Zbydniów, skąd trafi do oczyszczalni ścieków w Kępie Zaleszańskim. Woda będzie również używana do celów socjalnych zaplecza budowy. Przedsięwzięcie nie będzie generować ścieków przemysłowych.

W ramach planowanego przedsięwzięcia wody powierzchniowe i gruntowe zostaną zabezpieczone przed możliwością przedostania się do nich materiałów i substancji używanych podczas prowadzonych prac. Ewentualne wycieki substancji szkodliwych, pochodzących z miejsc magazynowania bądź pracujących maszyn, będą unieszkodliwiane poprzez zastosowane sorbenty oraz właściwą lokalizację zaplecza budowy, które będzie ograniczone do niezbędnego minimum. Używane do prac maszyny i sprzęt będą sprawne technicznie. Sprzęt wykorzystywany w celu realizacji przedsięwzięcia będzie myty, ewentualnie naprawiany/konserwowany - poza terenem inwestycji. Tankowanie maszyn i pojazdów będzie odbywać się poza terenem przedsięwzięcia lub w jego obrębie w specjalnie wyznaczonym miejscu i z użyciem środka zabezpieczającego grunt. Sieć kanalizacji będzie szczelna na całej długości bez możliwości infiltracji ścieków do środowiska gruntowo - wodnego.

Wykopy przewidziano wykonywać ręcznie i mechanicznie, jako wykopy liniowe wąskoprzestrzenne. Na czas realizacji robót w miejscach występowania dużego napływu wód gruntowych przewiduje się obniżanie zwierciadła wody przy pomocy pompy lub igłofiltrów. Woda gruntowa pochodząca z odwodnień wykopów odprowadzana będzie do rowu bądź ciek. Bezpośrednio przed wprowadzaniem jej do cieką zostaną zastosowane odстойniki na ewentualną zawiesinę.

Wody opadowe i roztopowe z przedmiotowego terenu będą odprowadzane samoistnie poprzez infiltrację do gruntu w obrębie działek inwestycyjnych.

Mając na uwadze rodzaj i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia oraz jego lokalizację i zasięg oddziaływania, a także wymienione wyżej działania minimalizujące wpływ tego zadania inwestycyjnego na środowisko uznano, że zamierzenie nie spowoduje znacząco negatywnych oddziaływań na środowisko gruntowo - wodne. Jednocześnie, przedsięwzięcie nie będzie wpływać negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, wyznaczonych dla jednolitych części wód oraz dla obszarów chronionych, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.

Wpływ przedmiotowego przedsięwzięcia na klimat ograniczy się do spalania paliw w pojazdach i maszynach wykorzystywanych na placu budowy na etapie realizacji przedsięwzięcia. Ze względu na charakter i skalę przedsięwzięcia, nie przewiduje się znaczącego oddziaływania na zmiany klimatu lokalnego i globalnego.

Realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie się wiązała z powstawaniem oddziaływań skumulowanych z przedsięwzięciami realizowanymi i zrealizowanymi, znajdującymi się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia.

Z uwagi na odległość od najbliższej granicy państwa oraz lokalny zasięg oddziaływań przedsięwzięcia wskutek wprowadzanych do środowiska substancji i energii, nie wystąpi oddziaływanie o charakterze transgranicznym w żadnym komponencie środowiska.

Mając powyższe na uwadze, po uwzględnieniu kryteriów selekcji określonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ooś, na podstawie których dokonano analizy przewidywanych oddziaływań przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska, będące w zasięgu jego oddziaływania uznano, że brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego zadania i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W pkt II osnowy niniejszej decyzji w punktach 1 ÷ 13 Wójt Gminy Zaleszany określił warunki lub wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś. W związku z art. 28 ustawy kpa i art. 74 ust. 1 pkt 3 i 3a ustawy ooś, za strony postępowania organ uznał wnioskodawcę oraz właścicieli nieruchomości, na których planowana jest inwestycja i znajdujących się w obszarze oddziaływania. Organ prowadzący postępowanie, stosując zasadę wyrażoną w art. 10 §1, art. 61 §4 i art. 106 §2 kpa zawiadomił strony o wszczęciu postępowania, o wystąpieniach do organów opiniujących i umożliwił stronom czynny udział w postępowaniu na każdym jego etapie. Ponieważ ustalona liczba stron przekracza 10, w związku z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy ooś organ w celu zawiadamiania stron postępowania zastosował art. 49 kpa co oznacza, że wszystkie strony biorące

udział w postępowaniu były zawiadomione poprzez obwieszczenie o wszczęciu postępowania, o czynnościach podejmowanych przez organ i o możliwości złożenia uwag, wniosków i zastrzeżeń do zebranego materiału dowodowego. Obwieszczenia zamieszczane były w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Zaleszany oraz w msc. Dzierżówka. Strony nie zgłosiły uwag, wniosków ani żądań w sprawie. W związku z wypełnieniem przez Wnioskodawcę wymogów formalnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uzyskaniu opinii właściwych organów oraz analizy w oparciu o art. 63 ust. 1 ustawy ooś planowanego przedsięwzięcia we wszystkich aspektach środowiskowych, wskazującej na brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. 84 ustawy ooś, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Załącznik: charakterystyka przedsięwzięcia.



Otrzymują:

1. Gmina Zaleszany, ul. T. Kościuszki 16, 37-415 Zaleszany,
2. strony postępowania wg wykazu w trybie art. 49 kpa poprzez obwieszczenie,
3. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli,
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Stalowej Woli,
4. Starosta Powiatu Stalowowolskiego (decyzja ostateczna).

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Wójta Gminy Zaleszany w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, zgodnie z art. 127 i 129 kpa.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Charakterystyka przedsięwzięcia

1. Nazwa przedsięwzięcia:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dzierdziówka”, gmina Zaleszany.

2. Charakterystyka przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dzierdziówka, gmina Zaleszany. Ścieki z budynków zlokalizowanych na terenie inwestycji będą odprowadzane projektowanym rurociągiem tranzytowym tłocznym do istniejącej sieci kanalizacyjnej na działce o nr ewid. 1044/44 obręb Dzierdziówka, a następnie do oczyszczalni ścieków w miejscowości Kępie Zaleszańskie. Przewiduje się odprowadzenie ścieków z 26 budynków w ilości około $Q_{d\text{sr}} = 16 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{d\text{max}} = 20,8 \text{ m}^3/\text{d}$. Rozbudowana kanalizacja będzie prowadzić ścieki do oczyszczalni ścieków o przepustowości $Q_{\text{sr.d}} = 820 \text{ m}^3/\text{d}$ w miejscowości Kępie Zaleszańskie, której zarządcą jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaleszanach Sp. z o. o.. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Łęg. Parametry techniczne istniejącej oczyszczalni zapewnią odbiór ścieków z terenu objętego projektem. Podstawowym źródłem ścieków jest działalność bytowa mieszkańców wsi w okresie całorocznym.

Ze względu na ukształtowanie terenu konieczne jest zaprojektowanie systemu grawitacyjno-tłocznego. Przedmiotowe zadanie obejmuje budowę 1 przepompowni. W kolejnych etapach przewidziana jest rozbudowa sieci o 3 przepompownie sieciowe. Łączna długość projektowanej sieci wyniesie około 3,5 km.

W ramach inwestycji planuje się wykonanie:

- kolektorów kanalizacji grawitacyjnej,
- kolektorów kanalizacji tłocznej,
- sieciowych przepompowni ścieków,
- przekroczeń projektowaną siecią dróg publicznych i wewnętrznych,
- zasilania energetycznego do przepompowni ścieków,
- zjazdów z dróg publicznych lub wewnętrznych do terenów przepompowni
- zagospodarowania placu pompowni w tym ogrodzenie; oświetlenie,

utwardzenie

- przekroczenie cieków,
- odtworzenie terenu do stanu sprzed rozpoczęcia wykonywanych robót.

Planowana inwestycja ma na celu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Zaleszany. Po zakończeniu robót teren budowy zostanie przywrócony do stanu poprzedniego i wykorzystany zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

WÓJT GMINY
mgr inż. Paweł Gardy

