

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Przebudowa drogi wewnętrznej w ramach zadania pn. „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie 0005 Motycze Szlacheckie na dz. o nr. ewid. 492 i 493 oraz w obrębie 0008 Skowierzyn dz. nr ewid. 571”**

Adres obiektu budowlanego: **WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE, POWIAT STAŁOWOWOLSKI, MIEJSCOWOŚĆ SKOWIERZYN, MOTYCZE SZKLACHECKIE
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 181806_2 ZALESZANY**

Nazwa i adres zamawiającego: **ID Działek: 181806_2.0005.492, 181806_2.0005.493, 181806_2.0008.571
Wójt Gminy Zaleszany
ul. Tadeusza Kościuszki 16,
37-415 Zaleszany,**

Data opracowania przedmiaru robót: **2026-01-23**

Nazwa obiektu lub robót: **Droga wewnętrzna**

Nazwa jednostki opracowującej: **STUDIO PROJEKTOWE AMM MARIKA MĄCZKA
AGATÓWKA UL. LIPOWA 10, 37-450 STAŁOWA WOLA,
NIP 813-34-93-394,**

Data opracowania:
2026-01-23

Autor opracowania:
mgr inż. Robert Mączka, Projektant

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Roboty budowlane
1.1	Roboty pomiarowe
1.1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym + Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
1.2	Roboty przygotowawcze
1.2.1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
1.3	Podbudowa
1.3.1	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłucznem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Krot noś ć
	Kosztorys	Przebudowa drogi wewnętrznej w ramach zadania pn. „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie 0005 Motycze Szlacheckie na dz. o nr. ewid. 492 i 493 oraz w obrębie 0008 Skowierzyn dz. nr ewid. 571”			
1	Rozdział	Roboty budowlane			
1.1	Element	Roboty pomiarowe			
1.1.1	KNR 201/119/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym + Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej			
	Obliczenie:				
		971,9*0,001	0,971900		
		RAZEM:	0,971900	km	0,972
1.2	Element	Roboty przygotowawcze			
1.2.1	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m2	2 916,00	
1.3	Element	Podbudowa			
1.3.1	KNR 231/107/2	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłucznem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm			
	Obliczenie:				
		2916*0,20	583,200000		
		RAZEM:	583,200000	m3	583,200

Przebudowa drogi wewnętrznej w ramach
zadania pn. „Budowa i modernizacja drogi
dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie
0005 Mot...

Spis treści

A. Strona tytułowa.	1
B. Spis działów przedmiaru robót.	2
C. Przedmiar robót.	3
1. Roboty budowlane.	3
1.1. Roboty pomiarowe.	3
1.1.1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym + Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.	3
1.2. Roboty przygotowawcze.	3
1.2.1. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV.	3
1.3. Podbudowa.	3
1.3.1. Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm.	3
D. Spis treści.	4